


RZUT PIĘTRA

1 : 100



Zestawienie pomieszczeń PIĘTRA

Numer	Nazwa	Powierzchnia
15	ANTRESOLA	32.68 m ²
16	KORYTARZ	8.5 m ²
17	KLATKA SCHODOWA	19.82 m ²
18	POM. TECHNICZNE	51.36 m ²
19	WC	2.27 m ²
20	WC	2.27 m ²
21	PRZEDSIONEK	2.31 m ²
22	PRZEDSIONEK	2.31 m ²
23	POM. GOSPODARCZE	6.74 m ²
Suma ogólna:: 9		128.25 m ²

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- PANEL KONSTRUKCYJNY - drewno klejone
- od wewnątrz gotowe wykończenie
- gr. 10 cm
- WELNA MINERALNA gr. 20cm
- ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA
- SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m²
- MASA ZBROJĄCA - ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J
- TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA ARCH.	mgr inż. arch. Marcin Synowiec			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	20/SLOKK/2012			
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO, ARCH.	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	NN-6345/474/81			
OPRACOWAŁ	inż. Dawid Moldrzyk			
Nr rys.	A-2	Skala:	1 : 100	DATA SPORZĄDZENIA RYS.
			22.12.2023	Str.