

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17
ADRES INWESTYCJI : Strzyżowice ul. 1-go Maja 17
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie
BRANŻA : BUDOWLANA -PARTER

DATA OPRACOWANIA : 18.06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		Pomieszczenie 1.16			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	1.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.000
3 d.1.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2	m ² m ²	1.800	1.800
4 d.1.1	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3*2	m ² m ²	1.470	1.470
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [2.05+10.32]*2*1.25 -2.45*1.8*2 21.2	m ² m ² m ²	30.925 -8.820 21.200	43.305
6 d.1.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [2.05+10.32]*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	49.480 -1.800	47.680
7 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [2.05+10.32]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8*2	m ² m ² m ² m ²	80.405 -1.800 -8.820	69.785
8 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 21.2	m ² m ²	21.200	21.200
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 69.785	m ² m ²	69.785	69.785
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 21.2	m ² m ²	21.200	21.200
11 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 69.785	m ² m ²	69.785	69.785
12 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 21.2	m ² m ²	21.200	21.200
13 d.1.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 21.2	m ² m ²	21.200	21.200
14 d.1.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 21.2	m ² m ²	21.200	21.200
15 d.1.1	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 21.2	m ² m ²	21.200	21.200
16 d.1.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 21.2	m ² m ²	21.200	21.200
17 d.1.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21.2	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
18	KNR-W 2-02	Obudowa grzejników	m ²		
d.1.1	1036-04	2.45*0.8*2	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
19	KNR 4-01	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
d.1.1	0310-06		szt	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
20	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1.1	0137-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-09	21.2*0.02	m ³	0.424	
				RAZEM	0.424
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	0108-10	Krotność = 6	m ³	0.424	
		0.424		RAZEM	0.424
23		Utylizacja odpadów	m ³		
d.1.1		0.424	m ³	0.424	
				RAZEM	0.424
1.2		Pomieszczenie 1.15			
24	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.2	0353-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
d.1.2	0320-02	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1	m ²		
d.1.2	1103-01	0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
27	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4	m ²		
d.1.2	1103-01	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 0-12	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
d.1.2	1118-04	1.75*0.3*3	m ²	1.575	
	analogia			RAZEM	1.575
29	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.2	1202-09	[8.57+5.86]*2*1.25	m ²	36.075	
		-0.9*2*3	m ²	-5.400	
		50.3	m ²	50.300	
				RAZEM	80.975
30	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.2	1208-02	[8.57+5.86]*2*2	m ²	57.720	
		-1.75*1.8*3	m ²	-9.450	
				RAZEM	48.270
31	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.2	2009-02	[8.57+5.86]*2*3.25	m ²	93.795	
		-0.9*2*3	m ²	-5.400	
		-1.75*1.8*3	m ²	-9.450	
				RAZEM	78.945
32	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.2	2009-04	50.3	m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	78.945	m ²	78.945	
				RAZEM	78.945
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50.3	m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
35	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 78.945	m ² m ²	78.945	
				RAZEM	78.945
36	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 50.3	m ² m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
37	KNR 4-01 d.1.2 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 50.3	m ² m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
38	KNR 2-02 d.1.2 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 50.3	m ² m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
39	KNR 2-02 d.1.2 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 50.3	m ² m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
40	KNR 2-02 d.1.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 50.3	m ² m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
41	KNR 2-02 d.1.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 50.3	m ² m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
42	KNR-W 2-02 d.1.2 1036-04	Obudowa grzejników 1.75*0.8*3	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
43	KNR 4-01 d.1.2 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-17 d.1.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 d.1.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 50.3*0.02	m ³ m ³	1.006	
				RAZEM	1.006
46	KNR 4-01 d.1.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 1.006	m ³ m ³	1.006	
				RAZEM	1.006
47	d.1.2	Utylizacja odpadów 1.006	m ³ m ³	1.006	
				RAZEM	1.006
1.3		Pomieszczenie 1.14			
48	KNR-W 4-01 d.1.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.1.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNNR 2 d.1.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
51	KNR 0-12 d.1.3 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 1.75*3*0.3	m ² m ²	1.575	
				RAZEM	1.575
52	KNR 4-01 d.1.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [8.65+5.86]*2*1.25	m ² m ²	36.275	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0.9*2 50.7	m ² m ²	-1.800 50.700	
				RAZEM	85.175
53 d.1.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [8.65+5.86]*2*2 -1.75*1.8*3	m ² m ² m ²	 58.040 -9.450	
				RAZEM	48.590
54 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [8.65+5.86]*2*3.25 -0.9*2 -1.75*1.8*3	m ² m ² m ² m ²	 94.315 -1.800 -9.450	
				RAZEM	83.065
55 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
56 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 83.065	m ² m ²	 83.065	
				RAZEM	83.065
57 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
58 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 83.065	m ² m ²	 83.065	
				RAZEM	83.065
59 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
60 d.1.3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
61 d.1.3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
62 d.1.3	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
63 d.1.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
64 d.1.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
65 d.1.3	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 1.75*0.8*3	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
66 d.1.3	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.1.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 50.7*0.02	m ³ m ³	 1.014	
				RAZEM	1.014
69 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 1.014	m ³ m ³	 1.014	
				RAZEM	1.014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.3		Utylizacja odpadów 1.014	m ³ m ³	1.014	
				RAZEM	1.014
1.4		Pomieszczenie 1.11			
71 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.1.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.1.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
74 d.1.4	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*2*0.3	m ² m ²	1.470	
				RAZEM	1.470
75 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [6.18+4.85]*2*1.25 -0.9*2 29.8	m ² m ² m ²	27.575 -1.800 29.800	
				RAZEM	55.575
76 d.1.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [6.18+4.85]*2*2 -2.45*1.8*2	m ² m ² m ²	44.120 -8.820	
				RAZEM	35.300
77 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [6.18+4.85]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8*2	m ² m ² m ²	71.695 -1.800 -8.820	
				RAZEM	61.075
78 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 29.8	m ² m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
79 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 61.075	m ² m ²	61.075	
				RAZEM	61.075
80 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 29.8	m ² m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
81 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 61.075	m ² m ²	61.075	
				RAZEM	61.075
82 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 29.8	m ² m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
83 d.1.4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 29.8	m ² m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
84 d.1.4	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 29.8	m ² m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
85 d.1.4	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 29.8	m ² m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
86 d.1.4	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 29.8	m ² m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
87 d.1.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29.8	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
88	KNR-W 2-02 d.1.4 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8*2	m ² m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
89	KNR 4-01 d.1.4 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 2-17 d.1.4 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 4-01 d.1.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 29.8*0.02	m ³ m ³	0.596	
				RAZEM	0.596
92	KNR 4-01 d.1.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.596	m ³ m ³	0.596	
				RAZEM	0.596
93		Utylizacja odpadów 0.596	m ³ m ³	0.596	
				RAZEM	0.596
1.5		Pomieszczenie 1.10			
94	KNR-W 4-01 d.1.5 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR 4-01 d.1.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNNR 2 d.1.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
97	KNR 0-12 d.1.5 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3	m ² m ²	0.735	
				RAZEM	0.735
98	KNR 4-01 d.1.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [2.9+4.85]*2*1.25 -2.45*1.8 14	m ² m ² m ²	19.375 -4.410 14.000	
				RAZEM	28.965
99	KNR 4-01 d.1.5 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [2.9+4.85]*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	31.000 -1.800	
				RAZEM	29.200
100	KNR 2-02 d.1.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [2.9+4.85]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8	m ² m ² m ²	50.375 -1.800 -4.410	
				RAZEM	44.165
101	KNR 2-02 d.1.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
102	NNRNKB d.1.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 44.165	m ² m ²	44.165	
				RAZEM	44.165
103	NNRNKB d.1.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104	KNR 2-02 d.1.5 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 44.165	m ² m ²		
				44.165	
				RAZEM	44.165
105	KNR 2-02 d.1.5 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 14	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
106	KNR 4-01 d.1.5 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 14	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
107	KNR 2-02 d.1.5 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 14	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
108	KNR 2-02 d.1.5 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 14	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
109	KNR 2-02 d.1.5 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 14	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
110	KNR 2-02 d.1.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
111	KNR-W 2-02 d.1.5 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8	m ² m ²		
				1.960	
				RAZEM	1.960
112	KNR 4-01 d.1.5 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 2-17 d.1.5 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR 4-01 d.1.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 14*0.02	m ³ m ³		
				0.280	
				RAZEM	0.280
115	KNR 4-01 d.1.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.28	m ³ m ³		
				0.280	
				RAZEM	0.280
116		Utylizacja odpadów 0.28	m ³ m ³		
				0.280	
				RAZEM	0.280
1.6		Pomieszczenie 1.9			
117	KNR-W 4-01 d.1.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 4-01 d.1.6 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNNR 2 d.1.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
120	KNR 0-12 d.1.6 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3	m ² m ²		
				0.735	
				RAZEM	0.735
121	KNR 4-01 d.1.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [2.75+4.85]*2*1.25 -2.45*1.8 13.3	m ² m ² m ²		
				19.000	
				-4.410	
				13.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR 4-01 d.1.6 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [2.75+4.85]*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	RAZEM 30.400 -1.800	27.890
				RAZEM	28.600
123	KNR 2-02 d.1.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [2.75+4.85]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8	m ² m ² m ²	49.400 -1.800 -4.410	
				RAZEM	43.190
124	KNR 2-02 d.1.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13.3	m ² m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
125	NNRNKB d.1.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 43.19	m ² m ²	43.190	
				RAZEM	43.190
126	NNRNKB d.1.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 13.3	m ² m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
127	KNR 2-02 d.1.6 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 43.19	m ² m ²	43.190	
				RAZEM	43.190
128	KNR 2-02 d.1.6 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit 13.3	m ² m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
129	KNR 4-01 d.1.6 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 13.3	m ² m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
130	KNR 2-02 d.1.6 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 13.3	m ² m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
131	KNR 2-02 d.1.6 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 13.3	m ² m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
132	KNR 2-02 d.1.6 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 13.3	m ² m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
133	KNR 2-02 d.1.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.3	m ² m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
134	KNR-W 2-02 d.1.6 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
135	KNR 4-01 d.1.6 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR 2-17 d.1.6 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR 4-01 d.1.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 13.3*0.02	m ³ m ³	0.266	
				RAZEM	0.266
138	KNR 4-01 d.1.6 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.266	m ³ m ³	0.266	
				RAZEM	0.266

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.1.6		Utylizacja odpadów	m ³		
		0.266	m ³	0.266	
				RAZEM	0.266
1.7		Pomieszczenie 1.4			
140 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.1.7	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.1.7	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D5	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
143 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[2.52+1.4]*2*1.25	m ²	9.800	
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	13.300
144 d.1.7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[2.52+1.4]*2*2	m ²	15.680	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	13.880
145 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[2.52+1.4]*2*3.25	m ²	25.480	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	23.680
146 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
147 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		23.68	m ²	23.680	
				RAZEM	23.680
148 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
149 d.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		23.68	m ²	23.680	
				RAZEM	23.680
150 d.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
151 d.1.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
152 d.1.7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
153 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
154 d.1.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
155 d.1.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		1.4*2+2.5*2	m	7.800	
				RAZEM	7.800
156 d.1.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.5*0.02	m ³	0.070	
				RAZEM	0.070
157 d.1.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.07	m ³ m ³	 0.070	
				RAZEM	0.070
158 d.1.7		Utylizacja odpadów 0.07	m ³ m ³	 0.070	
				RAZEM	0.070
1.8		Pomieszczenie 1.5			
159 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.1.8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.1.8	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
162 d.1.8	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3*3	m ² m ²	 2.205	
				RAZEM	2.205
163 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [5.72+9.13]*2*1.25 -2.45*1.8*3 51.9	m ² m ² m ² m ²	 37.125 -13.230 51.900	
				RAZEM	75.795
164 d.1.8	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [5.72+9.13]*2*2 0.9*2	m ² m ² m ²	 59.400 1.800	
				RAZEM	61.200
165 d.1.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.72+9.13]*2*3.25 -0.9 -2.45*1.8*3	m ² m ² m ² m ²	 96.525 -0.900 -13.230	
				RAZEM	82.395
166 d.1.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 51.9	m ² m ²	 51.900	
				RAZEM	51.900
167 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 82.395	m ² m ²	 82.395	
				RAZEM	82.395
168 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 51.9	m ² m ²	 51.900	
				RAZEM	51.900
169 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 82.395	m ² m ²	 82.395	
				RAZEM	82.395
170 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 51.9	m ² m ²	 51.900	
				RAZEM	51.900
171 d.1.8	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 51.9	m ² m ²	 51.900	
				RAZEM	51.900
172 d.1.8	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 51.9	m ² m ²	 51.900	
				RAZEM	51.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.1.8	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 51.9	m ² m ²	 51.900	
				RAZEM	51.900
174 d.1.8	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 51.9	m ² m ²	 51.900	
				RAZEM	51.900
175 d.1.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 51.9	m ² m ²	 51.900	
				RAZEM	51.900
176 d.1.8	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8*3	m ² m ²	 5.880	
				RAZEM	5.880
177 d.1.8	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.1.8	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 51.9*0.02	m ³ m ³	 1.038	
				RAZEM	1.038
180 d.1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 1.038	m ³ m ³	 1.038	
				RAZEM	1.038
181 d.1.8		Utylizacja odpadów 1.038	m ³ m ³	 1.038	
				RAZEM	1.038
1.9		Pomieszczenie 1.6			
182 d.1.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.1.9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.1.9	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
185 d.1.9	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3	m ² m ²	 0.735	
				RAZEM	0.735
186 d.1.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [5.72+2.82]*2*1.25 15.6 -2.45*1.8	m ² m ² m ²	 21.350 15.600 -4.410	
				RAZEM	32.540
187 d.1.9	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [5.72+2.82]*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	 34.160 -1.800	
				RAZEM	32.360
188 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.72+2.82]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8	m ² m ² m ²	 55.510 -1.800 -4.410	
				RAZEM	49.300
189 d.1.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
190 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		49.3	m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
191 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
192 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		49.3	m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
193 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
194 d.1.9	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
195 d.1.9	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
196 d.1.9	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
197 d.1.9	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
198 d.1.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
199 d.1.9	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m ²		
		2.45*0.8	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
200 d.1.9	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
201 d.1.9	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
202 d.1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		15.6*0.02	m ³	0.312	
				RAZEM	0.312
203 d.1.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	0.312	
		0.312		RAZEM	0.312
204 d.1.9		Utylizacja odpadów	m ³		
		0.312	m ³	0.312	
				RAZEM	0.312
1.10		Pomieszczenie 1.7			
205 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
206 d.1.1 0	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
207 d.1.1 0	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
208 d.1.1 0	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3	m ² m ²	 0.735	 0.735
				RAZEM	0.735
209 d.1.1 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [5.72+3.07]*2*1.25 17.2 -2.45*1.8	m ² m ² m ² m ²	 21.975 17.200 -4.410	 34.765
				RAZEM	34.765
210 d.1.1 0	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [5.72+3.07]*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	 35.160 -1.800	 33.360
				RAZEM	33.360
211 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.72+3.07]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8	m ² m ² m ² m ²	 57.135 -1.800 -4.410	 50.925
				RAZEM	50.925
212 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 17.2	m ² m ²	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200
213 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 50.925	m ² m ²	 50.925	 50.925
				RAZEM	50.925
214 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 17.2	m ² m ²	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200
215 d.1.1 0	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 50.925	m ² m ²	 50.925	 50.925
				RAZEM	50.925
216 d.1.1 0	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 17.2	m ² m ²	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200
217 d.1.1 0	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 17.2	m ² m ²	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200
218 d.1.1 0	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 17.2	m ² m ²	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200
219 d.1.1 0	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 17.2	m ² m ²	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200
220 d.1.1 0	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 17.2	m ² m ²	 17.200	 17.200
				RAZEM	17.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
221	KNR 2-02 d.1.1 1112-09 0	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.2	m ² m ²	RAZEM 17.200	17.200
222	KNR-W 2-02 d.1.1 1036-04 0	Obudowa grzejników 2.45*0.8	m ² m ²	RAZEM 1.960	1.960
223	KNR 4-01 d.1.1 0310-06 0 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
224	KNR 2-17 d.1.1 0137-01 0	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mura-nych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
225	KNR 4-01 d.1.1 0108-09 0	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 17.2*0.02	m ³ m ³	RAZEM 0.344	0.344
226	KNR 4-01 d.1.1 0108-10 0	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.344	m ³ m ³	RAZEM 0.344	0.344
227	d.1.1 0	Utylizacja odpadów 0.344	m ³ m ³	RAZEM 0.344	0.344
1.11		Sala gimnastyczna			
228	KNR 4-01 d.1.1 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [20.61+11.41+3.5+4.6]*2*3 -1.5*2.45*6-0.9*2*2	m ² m ² m ²	RAZEM 240.720 -25.650	215.070
229	KNR 2-02 d.1.1 2009-02 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 215.07	m ² m ²	RAZEM 215.070	215.070
230	NNRNKB d.1.1 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 215.07	m ² m ²	RAZEM 215.070	215.070
231	KNR 2-02 d.1.1 1503-02 1	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 215.07	m ² m ²	RAZEM 215.070	215.070
232	KNR 2-02 d.1.1 1504-08 1	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur 215.07	m ² m ²	RAZEM 215.070	215.070
1.12		Korytarz			
233	KNR-W 4-01 d.1.1 0353-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
234	KNR 4-01 d.1.1 0320-02 2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.1.1 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1	m ²		
		0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
236 d.1.1 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D6	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
237 d.1.1 2	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		2.65*0.3+2.45*3*0.3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
238 d.1.1 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*1.25	m ²	138.375	
		58.2+43+33	m ²	134.200	
				RAZEM	272.575
239 d.1.1 2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*2	m ²	221.400	
		-0.8*2*12-1.7*2.9-2.65*0.8-5*2.2-2.45*2*3	m ²	-51.950	
				RAZEM	169.450
240 d.1.1 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*3.25	m ²	359.775	
		-0.8*2*12-1.7*2.9-2.65*0.8-5*2.2-2.45*2*3	m ²	-51.950	
				RAZEM	307.825
241 d.1.1 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		134.2	m ²	134.200	
					RAZEM
242 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		307.825	m ²	307.825	
					RAZEM
243 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		134.2	m ²	134.200	
					RAZEM
244 d.1.1 2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		[20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*2	m ²	221.400	
		-0.8*2*12-1.7*2.9-2.65*0.8-5*2.2-2.45*2*3	m ²	-51.950	
				RAZEM	169.450
245 d.1.1 2	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur	m ²		
		169.45	m ²	169.450	
					RAZEM
246 d.1.1 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		[20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*1.25	m ²	138.375	
					RAZEM
247 d.1.1 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²		
		58.2+43+33	m ²	134.200	
					RAZEM
248 d.1.1 2	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m ²		
		2.45*0.8*3+2.64*0.8	m ²	7.992	
					RAZEM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249	KNR 2-02	Wymiana balustrady na balustradę nierdzewną	m		
d.1.1	1207-02				
2		1.1+2.5+4+1+2.9+4+1.1+2.86+4.1+1.1+2.86+4.1	m	31.620	
				RAZEM	31.620
250	KNR 2-02	Wymiana krat w oknach na kraty nierdzewne	m		
d.1.1	1207-02				
2		2.65*3	m	7.950	
				RAZEM	7.950