
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Parkowej w Mińsku Mazowieckim
NAZWA INWESTORA: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
ADRES INWESTORA: ULICA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
DATA OPRACOWANIA: 2024 - czerwiec

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024 - czerwiec

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remonty nawierzchni bitumicznych					
1		Parkowa			
1	kalk. własna	Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		770	m2	770,000	
				RAZEM	770,000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		poz.2	m2	770,000	
				RAZEM	770,000
4	KW 01 02-01 cena umowna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6 AC 16 W 35/50	m2		
		poz.2	m2	770,000	
				RAZEM	770,000
5	KW 01 02-01 cena umowna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6 AC 11S 50/70	m2		
		poz.2	m2	770,000	
				RAZEM	770,000
6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000