

### **Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wymiana 65 szt. okien w budynku biurowym w Zielonej Górze przy ul. dr. Pieniężnego 24**

#### **I. Zakres przedmiotu zamówienia:**

- demontaż istniejących okien,
- dostawa i montaż nowych okien z PCV, wyposażone w skrzydło rozwierno-uchylne i rozwiernie - do ustalenia przy pomiarze, okno O1 dwuskrzydłowe, okno O2, O3, O4 jednoskrzydłowe, kolor okleiny biały obustronnie, współczynnik  $U_w < 0,9$ , nawiewnik automatyczny higrosterowalny montowany fabrycznie na każdym oknie o symbolu O1, roleta materiałowa w kasecie aluminiowej, materiał w kolorze pastelowym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), mocowana do prowadnic aluminiowych przyklejanych do skrzydeł okien O1,
- dwukrotne malowanie tynkowanej wnęki okiennej powłokami malarskimi (głębokość wnęki do 35 cm),
- wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymianą okien (m.in. zabezpieczenie pomieszczeń, uzupełnienie tynków)
- wywóz okien z demontażu i ich utylizacja,
- wywóz gruzu i utylizacja,
- sprzątanie po robotach.

#### **II. Dodatkowe wymagania zamawiającego:**

1. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym Prawem budowlanym.
2. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.
3. Prace montażowe będą prowadzone na obiekcie czynnym. Roboty muszą być prowadzone w godzinach pracy Urzędu, po godzinach pracy należy uzgodnić z Zamawiającym.
4. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.
5. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku.
6. Wymiary stolarki należy wziąć "z natury" przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany zamontować przedmiotowe okna i drzwi w terminie 16 tygodni od daty zawarcia umowy.
8. Gwarancja - min. 60 m-cy
9. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.
10. Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.
11. Zamawiający wymaga, aby został wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator

sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.


12. Osoba kontaktowa przy realizacji zamówienia:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze  
Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami

Łukasz Rybczyński tel. 660 557 390

**ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W ZIELONEJ GÓRZE UL. DR. PIENIĘŻNEGO 24**

**ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**

Symbol	O1
Schemat	
Pomiar w świetle	183x177
Ilość	28
Opis	Okno PVC białe, min. 5 komór w profilu ramy, min. 5 komór w profilu skrzydła, okucia nawierzchniowe rozwierno-uchylne w kolorze białym, klamka biała. Nawiewnik higrosterowany 1szt. biały, szklenie szkłem Ug=0,5, ramki między szybowe ciepłe. Roleta materiałowa w kasecie aluminiowej, materiał w kolorze pastelowym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), mocowana do prowadnic aluminiowych przyklejanych do skrzydeł okien. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<0,9 (pakiet trzyszybowy)





Materiał zdjęciowy – elewacja wschodnia 16 szt.



Materiał zdjęciowy – elewacja wschodnia 12 szt.



## ZAMÓWIENIE REALIZOWANE W RAMACH OPCJI

Symbol	O1	O2	O3	O4
Schemat				
Pomiar w świetle	183x177	87x144	125x72	90x63
Ilość	19	7	8	3
Opis	Okno PVC białe, min. 5 komór w profilu ramy, min. 5 komór w profilu skrzydła, okucia nawierzchniowe rozwierno-uchylne w kolorze białym, klamka biała. Nawiewnik higrosterowany 1szt. biały, szklenie szkłem Ug=0,5, ramki między szybowe ciepłe. Roleta materiałowa w kasce aluminiowej, materiał w kolorze pastelowym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), mocowana do prowadnic aluminiowych przyklejanych do skrzydeł okien. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<0,9 (pakiet trzyszybowy)	Okno PVC białe, min. 5 komór w profilu ramy, min. 5 komór w profilu skrzydła, okucia nawierzchniowe rozwierno-uchylne, klamka biała. Szklenie szkłem Ug=0,5, ramki między szybowe ciepłe. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<0,9 (pakiet trzyszybowy)	Okno PVC białe, min. 5 komór w profilu ramy, min. 5 komór w profilu skrzydła, okucia nawierzchniowe rozwierno-uchylne w kolorze białym, klamka biała. Szklenie szkłem Ug=0,5, ramki między szybowe ciepłe. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<0,9 (pakiet trzyszybowy)	Okno PVC białe, min. 5 komór w profilu ramy, min. 5 komór w profilu skrzydła, okucia nawierzchniowe rozwierno-uchylne w kolorze białym, klamka biała. Szklenie szkłem Ug=0,5, ramki między szybowe ciepłe. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<0,9 (pakiet trzyszybowy)

Uwaga: przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeżnicy otworów okiennych, podziału okien oraz kierunku otwierania. Podane w zestawieniu wymiary stolarki okiennej stanowią wartości przybliżone (pomiar w świetle).