

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont lokalu mieszkalnego		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dezynfekcja mieszkania	kpl	1,00
1.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie sufitów , preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,02*1,24+1,02*1,14+1,18*2,38+2,33*5,20$		17,35
		RAZEM:	17,35	m2
1.3	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	17,35
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie ścian , preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(1,02+1,24)*2*2,60+(1,02+1,14)*2*2,60+(1,18+2,38)*2*2,60+(2,33+5,20)*2*2,60$		80,65
		minus glazura $-(2,0*1,80+0,95*2,0)$		-5,50
		RAZEM:	75,15	m2
1.5	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	75,15
1.6	KNRW 401/1209/8 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej , drzwi, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,90*2,0)*2,50*3$		13,50
		RAZEM:	13,50	m2
1.7	KNRW 401/1215/6	Mycie podłóg R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	17,35
2	Element	Roboty instalacji wod-kan.		
2.1	KNRW 402/152/1	Demontaż bojlera	szt	1,00
2.2	KNRW 215/143/1	Montaż bojlera o poj. 60 dm3	kpl	1,00
2.3	Kalkulacja indywidualna	Umycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych	kpl	1,00
2.4	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie szczelności armatury czerpalnej	kpl	1,00
3	Element	Instalacje elektryczne		
3.1	KNRW 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt	2,00
3.2	KNRW 508/309/3 (1)	Montaż gniazd wtyczkowych	szt	2,00
3.3	KNNR 5/1303/1	Sprawdzenie stanu izolacji	pomiar	6,00
3.4	KNNR 5/1304/1	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiar pierwszy gniazd 1 fazowych	szt	1,00
3.5	KNNR 5/1304/2	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiar następny gniazd 1 fazowych	szt	5,00
3.6	KNNR 5/1304/1	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiar pierwszy gniazd 3 fazowych	szt	1,00
3.7	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	próba	1,00
3.8	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie - kosmetyka gniazd 1-fazowych	szt	6,00
3.9	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie - Czyszczenie kosmetyka wyłączników oświetlenia	szt	4,00
3.10	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie tablicy mieszkaniowej , czyszczenie aparatów zainstalowanych w tablicy mieszkaniowej	kpl	1,00
3.11	Kalkulacja indywidualna	Zainstalowanie bojlera elektrycznego 60 dm3	kpl	1,00
3.12	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie kuchni elektrycznej	szt	1,00