

KPP w Lipnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Pomieszczenia oficera dyżurnego pomieszczenie nr BG 35/1 oraz dyżurka pomieszczenie nr 36/1				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	34,97
2	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie posadzki z pozostałości kleju do wykładziny PCV	m2	34,97
3	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	32,44
4	NNRNKB 6 2808/04	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 4mm	m2	32,44
5	NNRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 7x60 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	35,3
6	KNR 4-01 1204/01 do R współcz. 2,0	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów R=2	m2	32,44
7	KNR 4-01 1204/02 do R współcz. 2,0	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian R=2	m2	84,78
8	Kalkulacja indywidualna	Kontener wraz z uytlizacją materiałów pochodzących z rozbiórki	m3	3
Pomieszczenie gospodarcze nr BG 8/1 przeznaczone do ładowania stacji mobilnych				
9	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	1
10	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
11	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1
12	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
13	KNR 4-03 1006/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4
14	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany	m	12
15	KNR-W 5-08 0208/01	Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2	m	51
16	KNR-W 5-08 0114/05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do betonu	m	51
17	KNR-W 5-08 0210/01	Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2	m	12
18	KNR 5-08 0302/01	Montaż puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu	szt	20
19	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	20
20	KNR 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	12
21	KNR-W 5-08 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 16A w rozdzielnicach	szt	2
22	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1
23	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	1
24	KNR-W 4-03 1208/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy	pomiar	1