

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
ADRES INWESTYCJI : 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 13 działka nr 473/3 obr.05 Kwidzyn
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN
ADRES INWESTORA : KWIDZYN UL.WARSZAWSKA 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica
DATA OPRACOWANIA : 04.12.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY KUCHNIA SP4			
1	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 10,48	m ² m ²	 10,480	 10,480
				RAZEM	10,480
2	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 20,96	m ² m ²	 20,960	 20,960
				RAZEM	20,960
3	KNR-W 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych 0,9x2,0 m - 2 szt o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0,9*2,0*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
4	KNR AT-43 d.1 0110-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - ścianka do wysokości h - 2,25 m 16,9	m ² m ²	 16,900	 16,900
				RAZEM	16,900
5	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone - z kratką wentylacyjną 0,80*2,0*2	m ² m ²	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
6	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią pokłóg, ścian i urządzeń 190	m ² m ²	 190,000	 190,000
				RAZEM	190,000
7	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 69,48	m ² m ²	 69,480	 69,480
				RAZEM	69,480
8	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 114,77	m ² m ²	 114,770	 114,770
				RAZEM	114,770
9	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 33,8	m ² m ²	 33,800	 33,800
				RAZEM	33,800
10	KNR 0-12 d.1 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 25 cm - na klej 33,8	m ² m ²	 33,800	 33,800
				RAZEM	33,800
11	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 69,48	m ² m ²	 69,480	 69,480
				RAZEM	69,480
12	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 114,77	m ² m ²	 114,770	 114,770
				RAZEM	114,770
13	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 69,48+114,77	m ² m ²	 184,250	 184,250
				RAZEM	184,250
14	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 69,48	m ² m ²	 69,480	 69,480
				RAZEM	69,480
15	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 63,62	m ² m ²	 63,620	 63,620
				RAZEM	63,620
16	KNR-W 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 80,08	m ² m ²	 80,080	 80,080
				RAZEM	80,080
17	KNR-W 4-01 d.1 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 18	m ² m ²	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 d.1 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 5	kpl. kpl.	5,000	5,000
19	KNR-W 4-02 d.1 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm 5	szt. szt.	5,000	5,000
20	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej 5	szt. szt.	5,000	5,000
21	KNR-W 4-02 d.1 0108-01	Wstawienie trójnika o śr. 15 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 2	szt. szt.	2,000	2,000
22	KNR-W 4-02 d.1 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2 2	msc. m msc.	2,000	2,000
23	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	12,000	12,000
24	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - nowa 1	szt. szt.	1,000	1,000
25	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - z demontażu 5	szt. szt.	5,000	5,000
26	KNR-W 2-15 d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1,000	1,000
27	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	6,000	6,000
28	KNR-W 2-15 d.1 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 6	szt. szt.	6,000	6,000
29	KNR-W 2-15 d.1 0229-04	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie - nowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
30	KNR-W 2-15 d.1 0229-04	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie - z demontażu 5	szt. szt.	5,000	5,000
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	2,000
32	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie WENTYLATORU KANAŁOWEGO O WYDAJNOŚCI 90 m3/h WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
33	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie WENTYLATORU KANAŁOWEGO O WYDAJNOŚCI 200 m3/h WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	WYKONANIE I MONTAŻ KANAŁU WENTYLACJI MECHANICZNEJ DŁUGOŚCI DO 2,0M WRAZ Z KUCIEM OTWORÓW W ŚCIANIE 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
35	kak. indywidualna	Przeгляд instalacji elektrycznej, dokręcenie wszystkich zacisków w zabezpieczeniach oraz listwach rozgałęźnych 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach posadzek 69,48	m ² m ²	 69,480	 69,480
				RAZEM	69,480
37 d.1	KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach ścian 111,77	m ² m ²	 111,770	 111,770
				RAZEM	111,770
38 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 3	m ³ m ³	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
39 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 3	m ³ m ³	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
40 d.1	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu 3	m ³ m ³	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000