




WIDOK Z GÓRY WPUSTY ULICZNEGO




# SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO DN500 SKALA 1:100

## WYMAGANIA DLA WPUSTÓW ULICZNYCH

- BETON KLASY C35/45 (B45)
- NASIĄKLIWOŚĆ NIE WIĘKSZA OD 5%
- SZEROKOŚĆ ROZWARCIA RYS. DO 0,1mm
- WSKAZNIK w/c NIE WIĘKSZY OD 0,45
- MAX. ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW 1% W STOS. DO MASY CEMENTU
- BETON POWINIEN BYĆ ZWARTY I JEDNORODNY ( O PARAMETRACH J.W.) WE WSZYSTKICH ELEMENTACH
- POZOSTAŁE WYMAGANIA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736



SZCZEGÓŁ A



**Biurow Obsługi Inwestycji**  
**Daniel Łukianczyk**

WYKONAWCA:

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK  
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B  
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR:

GINA GARDEJA  
82-520 Gardęja, ul. Kwidzyńska 27

TYTUŁ PROJEKTU:

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rozojny  
Rozojny, dz. nr 89, 88/4, gmina Gardęja

AUTORZY PROJEKTU:

inż. Daniel Łukianczyk

NR. UPRRAWIEK:

POM/0126/OMOK/06

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

SKALA:

1:100

FZK:

PB

DATA:

01-12-2023

NR. RYSUNKU:

ID-1