

# PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km 0+000 do km 0+250					
L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość jednostek	Razem
STWIORB CPV	D-01.00.00 45111000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze stabilizacją punktów granicznych pasa drogowego			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie pagórkowatym - istniejąca droga gminna wewnętrzna	km km	0,30	0,30
STWIORB CPV	D-02.00.00 45111000-8	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
2	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w na odkład  ścinaka zawyżonych poboczy na śr szer. 50cm i śr. grubość 10cm wraz z rozjazdem 266 x 0,5 x 2 x 0,1 + 112 x 0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	37,80  37,80	37,80
STWIORB CPV	D-03.00.00 45231000-5	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
	D-03.06.01	Regulacja studzienek: rewizyjnych kanalizacji, dla zawaorów wodociągowych lub gazowych			
3	D-03.06.01	Regulacja studzienek rewizyjnych dla kanalizacji sanitarnej — istniejące studzienki kanalizacji sanitarnej	szt. szt.	6,00	6,00
STWIORB CPV	D-04.00.00 45233000-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I-V Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne rozjazd 112 zjazd indywidualny do posesji 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	172,00 112,00 60,00	172,00
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej emulsją asfaltową C60B3ZM — droga gminna wewnętrzna wraz ze zjazdami	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	905,88	905,88
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nowowybudowanej warstwy wiążącej AC16 W pod warstwę ścieralną z AC 11 S emulsją asfaltową C60B3ZM — droga gminna wewnętrzna wraz ze zjazdami	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	879,28	879,28
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, gr. w-wy 20 cm — rozjazd 112 — zjazd indywidualny do posesji 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112,00 60,00	172,00
STWIORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 16 W			
8	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca gr. 5 cm (KR1) — droga gminna wewnętrzna wraz ze zjazdami	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	879,28	879,28
	D-05.03.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11 S			
9	D-05.03.06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm (KR2) — droga gminna wewnętrzna wraz ze zjazdami	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	858,00	858,00
STWIORB CPV	D-06.00.00 45233000-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-06.03.01	Utwardzone pobocze			
10	D-06.03.01	Wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego 4/31,5mm stab. mechanicznie z klinowaniem kruszywem 0/8 mm, o grubości śr. 9 cm — nawierzchnia poboczy drogi gminnej wewnętrznej	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	311,00	311,00