

TABELA KOSZTOWA (Kosztorys ofertowy) Załącznik nr 1A do SWZ

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi gminnej nr 664 007 S w Wilkowiecku							
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze							
1	KNNR 1 0111-d.1 01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.998		
2	KNR AT-03 d.1 0102-02	D.05.03.17	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	867.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2 45200000-9 Podbudowa							
3	KNNR 6 0102-d.2 03	D.04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	873.200		
4	KNNR 6 0101-d.2 03	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	1612.000		
5	KNNR 1 0202-d.2 05 0208-02	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 4 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładoczymi	m ³	745.560		
6	KNNR 6 0113-d.2 01 z.o.2.6. 9901-04	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2485.200		
7	KNNR 6 0113-d.2 04	D.04.04.02	Warstwa górną podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	5459.600		
8	KNR AT-03 d.2 0202-01	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	5448.400		
Razem dział: Podbudowa							
3 45200000-9 Nawierzchnia							
9	KNNR 6 0308-d.3 01	D.05.03.05	Nawierzchnia - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm	m ²	5405.840		
10	KNR AT-03 d.3 0202-02	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5405.840		
11	KNNR 6 0309-d.3 02	D.05.03.01	Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5353.000		
Razem dział: Nawierzchnia							
4 45200000-9 Pobocza							
12	KNNR 6 1301-d.4 05	D.06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, ścięcie nierówności, wypełnienie zagłębień, uformowanie do wymaganego spadku	m ²	1557.000		
13	KNNR 6 0113-d.4 05 z.o.2.6. 9901-02	D.06.03.01a	Umocnienie poboczy warstwą z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1557.000		
14	KNNR 6 0403-d.4 03	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.000		
Razem dział: Pobocza							
5 45200000-9 Rowy							
15	KNNR 6 1302-d.5 02	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	50.000		
16	KNNR 6 1302-d.5 03	D.06.04.01	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	12.000		
Razem dział: Rowy							
6 45200000-9 Oznakowanie							
17	KNNR 6 0702-d.6 01	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
18	KNNR 6 0702-d.6 04	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	6.000		
Razem dział: Oznakowanie							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: