

Załącznik Nr 5.

Uchwała Rady Nowy Duninów Nr 86/XII/07 z dnia 28.12.2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów

UCHWAŁA NR 86/XII/07
RADY GMINY NOWY DUNINÓW
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowy Duninów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) oraz Uchwały Nr 31/VI/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 marca 2007r.

Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwala się zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów zatwierdzonego uchwałą Nr 138/XX/04 Rady Gminy z dnia 10.09.2004r, zwaną dalej „planem”, obejmującą obszar o powierzchni ok. 527,62 ha położony we wsiach: Nowy Duninów, Soczewka, Karolewo, Stary Duninów, Duninów Duży, Poptacin, Lipiarki, Brwilno, Brwilno Dołne, Woła Brwilńska, Dzierżęca.

2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunkach planu sporządzonych w skali 1:1000 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały i nie uległy zmianie w stosunku do obowiązującego planu zatwierdzonego uchwałą Nr 138/XX/04 Rady Gminy z dnia 10.09.2004r.

3. Załącznikami do Uchwały są:

- 1) rysunek planu (integralna część planu) w skali 1: 1000 stanowiący załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do niniejszej Uchwały,
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - załącznik Nr 16,
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik Nr 17,
- 4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik Nr 18.

§ 2. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów,
- 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 10 stycznia 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-236
www.mazowiec2010

WÓJT
URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Data 48
Podpis
mgr inż. Andrzej Piłata

- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej,
- 8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
- 9) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,
- 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- 12) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych,

2. Zakres zmian w ustaleniach planu dotyczy:

- 1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 2) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- 5) sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych,
- 6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. Plan nie określa:

- 1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy,
- 2) granic obwarunków wymagających scalań i podziałów nieruchomości,

4. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania,
- 1) linie zabudowy,
- 2) funkcje terenu oznaczone symbolami,
- 3) granice terenów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
 - a) granice GWPK i jego otuliny
 - b) granice obszaru ochrony konserwatorskiej
 - c) granice terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
 - d) granice stanowisk archeologicznych,
- 4) klasy techniczne dróg i ulic.

5. Rysunek planu nie podlega zmianie w stosunku do stanowiącego załącznik do uchwały nr 138/XX/04 Rady Gminy z dnia 10.09.2004r.

§ 3.1. Treść w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą,
- 2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania,
- 4) liniach podziału na działki budowlane - rozumie się przez to linie podziału wyznaczone stosownie do wartości kartometrycznych na rysunku planu, przy czym linie te mogą być uściśnione z dokładnością do 1 m lub zmienione w projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z zasadami podziału,

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 10. MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Ciesielska 1, tel./fax 26-10-236
www.mezowicekta

Z OP. WOJTA GMINY
Teresa Szymońska
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy
09-505 Nowy Duninów
ul. Ciesielska 1

Stwierdzam zgodność z oryg.

Data Z. op. Wójta

Podpis KIEROWNIK
Referat Techniczny i Zagospodarowania

mgr inż. K. G. Klatowicz

- 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać (stanowiąc więcej niż 50 %) na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 6) liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych),
- 7) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzinny pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację,
- 8) funkcja usługowa w zakresie usług konsumpcyjnych (bytowych) - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, zakwalifikowaną do usług związanych z zaspakajaniem potrzeb ludzkich w procesie konsumpcji indywidualnej i zbiorowej m. in. takich jak:
 - handel detaliczny, gastronomia,
 - naprawy, remonty, konserwacje indywidualnych sprzętów i urządzeń konsumentów,
 - wyrób przedmiotów na indywidualne zamówienie,
 - usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku,
 - niepubliczne komercyjne usługi oświaty, zdrowia, kultury,
 - inne usługi osobiste,
- 9) uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, powodowany emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikający ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń,
- 10) nieuciążliwe usługi i produkcja - rozumie się przez to instalacje powodujące emisje nieszkodliwe dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, nie pogarszające walorów estetycznych środowiska, nie powodujące przekroczenia standardów jakości środowiska i nie pogarszające zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
- 11) maksymalna wysokość zabudowy - wysokość liczona od istniejącego poziomu terenu do kaleniczy dachu w przypadku dachów dwu- i wielospadowych lub gzymsu nad ostatnią kondygnacją w przypadku dachów płaskich.

Rozdział II

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 4.1. ustala podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności oznaczone symbolem MN, 1MN, 2MN, 3MN,
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW,
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze rekreacji indywidualnej oznaczone symbolem MNL, 1MNL,
- 4) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U,
- 5) tereny zabudowy usługowej w zakresie usług celu publicznego oznaczone symbolem UP,
- 6) tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem US, 1US, 2US,
- 7) tereny rolnicze oznaczone symbolem R,
- 8) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oznaczone symbolem RU,
- 9) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczone symbolem RM,
- 10) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolem F.

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 10 MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel./fax 26-10-236
WWW.NOWYDUNINOW.PL

Z up. WÓJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis *Krzysztof Mank*

Z up. Wójta
Referatu Rolnictwa i Gospodarczego

mgr inż. *Krzysztof Mank* Płotawicz

- 11) tereny zieleni objęte formą ochrony przyrody oznaczone symbolem ZN,
- 12) tereny lasów i zalesień oznaczone symbolem ZL,
- 13) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP i ZP,
- 14) tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem Z,
- 15) tereny omentarzy ZC,
- 16) tereny wód powierzchniowych WS,
- 17) tereny dróg publicznych w kategoriach:
 - ulicy głównej - KDG
 - ulicy zbiorczej - KDZ
 - ulicy lokalnej - KDL
 - ulicy dojazdowej - KDD
 - ciągi pieszo-jezdne - KDPj
 - ciąg pieszo-rowerowy - KP
- 18) tereny dróg wewnętrznych - KDW,
- 19) tereny placów publicznych - KPP
- 20) tereny infrastruktury technicznej:
 - stacje transformatorowe - E
 - stacje wodociągowe - W
 - oczyszczalnie ścieków - K
 - stacje bazowe telefonii - T.

§ 5.1. Zasady ochrony i kształtowania ładui przestrzennego

- 1) ochronie podlega układ ruralistyczny wsi - ulicówka,
- 2) zachowanie wartości kulturowych jednostek osadniczych zwłaszcza starego budownictwa o cechach regionalnych,
- 3) stosowanie rozwiązań architektonicznych obiektów nawiązujących do tradycyjnej, regionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie walorów estetycznych i krajobrazowych,
- 4) dla terenów przyległych do obiektów zabytkowych i terenów o wyjątkowych walorach krajobrazowych należy przyjąć zasadę zagospodarowania zapewniającego właściwą ich ekspozycję,
- 5) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu,
- 6) maksymalna wysokość obiektów - 2 kondygnacje na terenach RM i MN,
- 7) maksymalna wysokość obiektów - 3 kondygnacje w miejscowościach Nowy Duninów, Soczewka na terenach MN, U,
- 8) maksymalna wysokość obiektów - 12 m na terenach P,
- 9) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,
- 10) kształtowanie pasów zieleni w liniach rozgraniczających ulic,
- 11) zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych na terenach przyległych do ulic KDG w obszarze zwartej zabudowy wsi,
- 12) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych poza siedliskami z wyjątkiem obiektów związanych z ochroną środowiska oraz stanowiących wyposażenie szlaków turystycznych i terenów imprez masowych,
- 13) nieprzekraczanie ustalonej planem intensywności zabudowy poprzez zachowanie stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej,
- 14) utrzymywanie obiektów oraz zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym.

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 18. MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-226
wójt miejscowości

Z up. WÓJTA GMINY
Teresa Szymoriska
Teresa Szymoriska
Sekretarz Gminy

4

Urząd Gminy
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. *[Podpis]* Piłatowicz

51

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się następujące zasady:

- 1) zakaz lokalizacji w granicach zwartej zabudowy wsi, inwestycji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,
- 2) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych czynników grzewczych: gaz, energia elektryczna, olej opałowy i węgiel wzbogacony o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii,
- 3) realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i granic działek szczególnie na terenach oznaczonych symbolem P,
- 4) maksymalne wykorzystanie istniejącej zieleni w zagospodarowaniu, kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt – zakaz budowy ciągłych cokołów od strony lasów,
- 5) obowiązuje uporządkowana gospodarka ściekowa i odpadami stałymi, w tym realizacja płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę w gospodarstwach rolnych,
- 6) ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, oczek wodnych, cieków i związanych z nimi terenów podmokłych dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych, oraz zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu,
- 7) nakaz zagospodarowania przynajmniej 50% (MN), 70% (MNL, RM) i 30% (P) terenu każdej działki zielenią towarzyszącą – powierzchnia biologicznie czynna,
- 8) kształtowanie zieleni urządzonej w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi (dominujący udział drzew liściastych) oraz stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia,
- 9) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć realizacji celu publicznego,
- 10) zachowanie cieków i rowów melioracyjnych oraz pozostawienie pasa wolnego od zabudowy i ogrodzeń o szerokości min. 1,5 m od skarpy rowów i 5 m od skarpy tarasu rzecznej Skrwy, zakaz zasypywania oraz prowadzenia prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych,
- 11) uzupełnianie istniejących oraz tworzenie nowych zespołów zadrzewień szczególnie na terenach nieużytków i terenach Z,
- 12) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi,
- 13) gromadzenie odpadów komunalnych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych,
- 14) minimalna wielkość działki rekreacyjnej 1500 m², na terenie Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego we wsiach Lipianki i Duninów Duży - 2000 m²,
- 15) zabezpieczenie właściwego wglądu na zabytki i ich otoczenie przez określenie nieprzekraczalnych gabarytów zabudowy,
- 16) ochronę i kształtowanie środowiska na terenach objętych prawną formą ochrony przyrody (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy) na podstawie przepisów odrębnych – zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi, obowiązuje m.in.:

Za zgodność z oryginałem
10 MAJ 2011

Nowy Duninów, dnia

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26 16 236
wój. mapowecelno

Z up. WOJTA GMINY

Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

5

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem:

Data Z up. wójter

Podpis **KIEROWNIK**
Referatu Rolnictwa i Gospodarczego

mgr inż. *[Podpis]* Piłatowicz

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska za wyjątkiem przedsięwzięć celu publicznego,
- zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrzymania urządzeń wodnych,
- zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniszczać mogących rzeźbę terenu,
- zakaz wylewania gnojowicy za wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych.

17) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu.

18) eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Obiekty zabytkowe znajdujące się w rejestrze i ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

1) Nowy Duninów

- kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP murowany 1901-1910
- kaplica świątynna p.w. Św. Trójcy, murowana lata 30-te XIX w. (rozbudowa 1858)
- kaplica grobowa rodziny Ike Duninowskich murowana I połowa XLX w.
- brama z ogrodzeniem murowanym 1885 r.
- zespół pałacowy:
 - pałac murowany 1862-1876
 - dwór murowany I połowa XIX w. przebudowany na tzw. pałacyk myśliwski w 1929 r.
 - zameczek murowany 1835-1840r.
 - wozownia murowana 2 połowa XIX w. (spalona)
 - park połowa XIX w.
 - młyn wodny drewniano-murowany lata 20-te XX w.

2) Soczewka

- kościół parafialny p.w. M.B. Częstochowskiej murowany 1906
- zespół dworski:
 - dwór murowany około połowy XIX w., rozbudowa 1941-42
 - oficyna murowana połowa XIX w.
 - park około połowy XIX w.

2. W stosunku do wymienionych w ust. 1. dóbr kultury obowiązują następujące ustalenia:

- 1) użytkowanie w sposób odpowiadający i nawiązujący do ich historycznej funkcji i wartości i zgodny z zasadami opieki nad zabytkami. Możliwe użytkowanie to: mieszkalnictwo, pensjonat, hotel, usługi związane z wypoczynkiem, kultura, gastronomią, dydaktyką i oświatą.
- 2) utrzymanie we właściwym stanie poprzez podejmowanie działań, zabezpieczających przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją oraz konserwacyjnych lub remontowo - budowlanych zgodnych z zasadami konserwacji zabytków uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- 3) zmiany użytkowania oraz prace budowlane związane z odnawianiem, rekonstrukcją, konserwacją, odbudową, przebudową, rozbudową, a także prace ziemne przy obiektach

Za zgodność z oryginałem

Nowy Duninów, dnia 18. MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel/fax 26-10 206
voj. mazowieckie

Z up. Wójta Gminy
Teresa Szymińska
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis Z up. Wójta

K.I.E.R./M.N.I.K
Referatu Rozwoju Gospodarczego 53

mgr inż. Krzysztof Piłatowicz

zabytkowych nie mogą być dokonywane bez odpowiedniego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- 4) uzgodnienia wymagają również prace budowlane mogące przyczynić się do zeszpecenia otoczenia obiektu zabytkowego lub widoku na ten zabytek, położone w strefie ochrony ekspozycji widokowej,
 - 5) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej od zabytkowego parku w Soczewce i Nowym Duninowie oznaczoną graficznie w Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 do planu, w której obowiązuje podporządkowanie i zharmonizowanie nowej zabudowy w stosunku do istniejących historycznych form,
 - 6) wszelka działalność inwestycyjna, remontowo-budowlana i inna mogąca powodować zmiany w otoczeniu zabytku i jego ekspozycji widokowej, w tym także zmiany własności, funkcji i użytkowania powinny być poprzedzone wydaniem wytycznych konserwatorskich i uzyskać zgodę WKZ - uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji,
3. Zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe oraz podejmowanie prac, robót i innych działań przy zabytkach zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. W granicach stanowisk archeologicznych ustala się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu i innych związanych z robotami ziemnymi, naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej - tj. głębiej niż na 30 cm), planowane zmiany w zagospodarowaniu terenu mogą być dopuszczone do realizacji - po przeprowadzeniu (na koszt właścicieli nieruchomości lub inwestorów) archeologicznych badań wykopaliskowych - zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 8. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych

1. Ustala się następująco przestrzenie publiczne:
 - 1) drogi i ulice w liniach rozgraniczających oznaczone symbolem KDG, KDZ, KDL, KDD, KP,
 - 2) tereny usług publicznych oznaczone symbolem UP,
 - 3) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem I ZP,
 - 4) tereny placów publicznych KPP.
2. Na terenach wymienionych w ust.1 pkt 1 dopuszcza się sytuowanie budowli i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z Zarządcą
 - 1) ustala się zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych, w liniach rozgraniczających ulic na odcinkach przylegających do terenów MN, 1MN, 2MN, 3MN.
3. Na terenach wymienionych w ust.1 pkt 4 ustala się:
 - 1) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zakaz realizacji obiektów kubaturowych
 - b) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych w zakresie handlu
 - c) adaptację i budowę systemów infrastruktury technicznej i komunikacji
 - d) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 40% powierzchni terenu
 - e) adaptację i budowę ulic.
4. Zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust.1 pkt 2, 3 zgodnie z § 15, 20;

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 10 MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-236
wzł. mazowieckie

Z up. WOJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data Z up. wojta

Podpis KLEJBA MIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego

mgr inż. Krzysztof Piłkiewicz

- 1) budynki użyteczności publicznej muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągnięty przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Obowiązuje zasada koordynacji w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:
 - a) wzdłuż układów komunikacyjnych, na terenach zabudowy wsi w liniach rozgraniczających ulic lub poza liniami rozgraniczającymi ulic (z możliwością tworzenia pasów technologicznych infrastruktury technicznej – nie dotyczy dróg i ulic w liniach rozgraniczających), przy zachowaniu przepisów szczególnych.
 - b) dopuszcza się sytuowanie i przebudowę urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych za zgodą zarządcy drogi,
 - c) poza obszarem zabudowanym w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy pasa drogowego z zachowaniem przepisów szczególnych, dopuszcza się zmniejszenie w/w odległości w przypadkach związanych z ochroną środowiska i uwarunkowaniami terenowymi,
 - d) sieć obsługująca zabudowę rozproszoną powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu,
 - e) z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,
 - f) zabrania się umieszczania urządzeń infrastruktury (w tym linowych) w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich – odstępstwa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi. Warunki powyższe nie dotyczą przyłączy
 - g) dopuszcza się wydzielanie działek, w tym pasów technologicznych (nie dotyczy dróg i ulic w liniach rozgraniczających) dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii,
 - h) możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy.
3. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociągi wiejskie oparte na ujęciach w Nowym Duninowie, Duninowie Dużym i wodociąg miejski z Płocka:
 - 1) należy zapewnić awaryjne zasilanie stacji ujęcia wody dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych,
 - 2) dla terenów P i U dopuszcza się realizację indywidualnych lokalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę.
4. Obowiązuje uporządkowana gospodarka ściekowa:
 - 1) obsługę zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej przewiduje się dla wsi Popłacin, Soczewka, Brwilno Dolne, Nowy Duninów, Stary Duninów, Brwilno, Wola Brwiłowska, Dzierżazna,

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 18. MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-236
wej. mieszkalne

Z up. WOJTA GMINY
8
Teresa Szymieńska
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis
Z up. WOJTA GMINY
KLEBER MARIK

Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. *[Podpis]* Młotowski

- 2) dla pozostałych miejscowości oraz zabudowy rozproszonej na terenach RM przewiduje się indywidualne systemy oczyszczania ścieków (na terenach poza zasięgiem potencjalnego zagrożenia powodziowego, o niskim poziomie wód gruntowych oraz o powierzchni działki ponad 1200m²) lub zbiorniki bezodpływowe.
- 3) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników na ścieki,
- 4) dla terenów oznaczonych symbolem U, P, dopuszcza się realizację indywidualnych systemów oczyszczania w przypadku ścieków technologicznych o ładunku zanieczyszczeń przekraczających wartości dopuszczalne dla wprowadzenia ścieków do kanalizacji komunalnej.
5. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów drogowych i ulic na terenach zabudowanych do lokalnych kanalizacji deszczowych wyposażonych na wylotach w urządzenia oczyszczające. Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
- 1) dopuszcza się powierzchniowe systemy odwadniająco (rowy przydrożne, urządzenia ściekowe).
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia kablowej lub napowietrznej na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:
- 1) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej – 6kW na budynek w zabudowie mieszkaniowej, 16kW w zabudowie usługowej
- 2) przyłącza energetyczne nie wykonąć jako napowietrzne lub kablowe, układy pomiaru energii zlokalizować w szafkach pomiarowych usytuowanych w ogrodzeniu (linii rozgraniczającej drogi) lub na elewacji budynku,
- 3) stacje transformatorowe SN/NN lokalizować w środku obciążenia energetycznego przy ulicach, w wykonaniu napowietrznym lub wewnątrzowym w zależności od architektury obiektów, zapotrzebowania mocy i możliwości terenowych. Dopuszcza się wydzielenie działki pod lokalizację stacji z zapewnieniem dojazdu.
- 4) budowę i przebudowę sieci oraz rozbudowę urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,
- 5) dla linii napowietrznych 15 kV wyznacza się szerokość stref ochronnych od linii w każdą stronę po 5 m; w strefie obowiązuje:
- a) zakaz zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,
- b) dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci,
- 5) realizacja oświetlenia ulicznego na terenach zwartej zabudowy w liniach rozgraniczających ulic.
7. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów, w tym awaryjną łączność telefoniczną dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych.
8. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych (4 typy pojemników) i wywóz na składowisko według regulacji gminnych.
- 1) odpady technologiczne powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 10 MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel./fax 26-16 246
www.mazowieckie

Z up. Wójta Gminy
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

9

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis
Z up. Wójta
K. K. / M. N. / K.

Referatu Regionalnego Gospodarczego

mgr inż. / P. / P. / P.

56

- 2) prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z zatwierdzonym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacją o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.
- 3) dopuszcza się organizowanie małych kompostowni na terenach FRM dla utylizacji odpadów organicznych.
9. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych źródeł ciepła. Na terenach położonych w granicach Parku obowiązuje stosowanie ekologicznych nośników energii, dopuszcza się stosowanie węgla w formie wzbogaconej (o niskiej zawartości siarki).
10. Zaopatrzenie w gaz przewodowy po zrealizowaniu gazociągów średniego ciśnienia, tymczasowo dopuszcza się stosowanie dla celów grzewczych i bytowych stałych zbiorników na gaz płynny.
11. Przebudowa bądź likwidacja istniejącej sieci drenarskiej i rowów po uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Gostyninie,
- 1) obowiązuje zachowanie pasa szerokości min. 1,5 m od skarpy rowu wolnego od ogrodzenia i zabudowy kubaturowej.
 - 2) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
 - 3) na terenach zmeliorowanych przebudowę sieci drenarskiej wykonać w oparciu o projekt techniczny.
12. Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych
- 1) KDG – tereny komunikacji kołowej, ulica główna (droga krajowa Nr 62):
 - szerokość w liniach rozgraniczających od 25 m - 35 m zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z poszerzeniem w miejscu skrzyżowań,
 - na odcinku w Nowym Duninowie i Soczewce ustala się rozstaw linii rozgraniczających nie mniejszy niż 25 m,
 - ulica jednojezdniowa, dwupasmowa o szerokości jezdni 7 m,
 - obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania, zakaz bezpośrednich zjazdów na posesje – w procesie przekształcania i podziałów terenu obsługa komunikacyjna poprzez istniejące zjazdy, odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - tymczasowo adaptuje się istniejące zjazdy;
 - 2) KDZ - tereny komunikacji kołowej, ulice zbiorcze (droga wojewódzka Nr 573, drogi powiatowe):
 - szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,
 - ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,
 - obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania – odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - zachowuje się istniejące, prawnie usankcjonowane zjazdy, ograniczenie liczby zjazdów w procesie przekształcania i podziałów terenów.
 - 3) KDI. - tereny komunikacji kołowej, ulice lokalne:
 - szerokość w liniach rozgraniczających - 12 - 15 m zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,
 - bezpośrednia obsługa terenów przyległych;
 - 4) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe:
 - rozstaw linii rozgraniczających - 10 m,
 - ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 18.05.2011

Urząd Gminy
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlna 1, tel. fax 26-10-835
www.mazowieckie

Z up. WOJTA GMINY

Teresa Szymbalska
Teresa Szymbalska
Sekretarz Gminy

10

Urząd Gminy,

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlna 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis *KIEROWNIK*

Referatu Rozwoju Gospodarczego

mgr inż. *I. Szymbalska*

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych;
- 5) KDW - drogi, ciągi pieszo - jezdne, ulice wewnętrzne:
 - szerokość w liniach rozgraniczających od 5 do 10 m,
 - adaptacja istniejących o szerokości w liniach rozgraniczających min. 4,5 m;
- 6) KS - tereny zespołów miejsc parkingowych:
 - urządzenie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 7) KDPJ - ciągi pieszo - jezdne:
 - szerokość w liniach rozgraniczających - 6-8 m,
 - bezpośrednia obsługa terenów przyległych;
- 8) KP - ciąg pieszo - rowerowy
 - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
 - dopuszcza się sytuowanie chodników, ścieżek rowerowych, tras konnych oraz urządzeń związanych z obsługą tego ruchu.
- 9) uszczegółowienie elementów istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego może być dokonywane w projektach technicznych bez zmiany podstawowych parametrów.

13. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w ust.12:

- 1) zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) w stosunku do budynków istniejących na terenie pasa drogowego, które nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, stosuje się odpowiednio przepisy o drogach publicznych,
- 3) możliwość prowadzenia ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulic KDG, KDZ, KDL,
- 4) dopuszcza się sytuowanie ścieżek rowerowych wzdłuż pasów drogowych poza liniami rozgraniczającymi dróg i ulic z zachowaniem przepisów szczególnych,
- 5) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających ulic lub w granicach działek, dopuszcza się sytuowanie ogrodzenia przy drodze krajowej w odległości 12,5m od osi drogi,
- 6) w procesie dokonywania podziałów nieruchomości w celu poszerzenia istniejących dróg publicznych dopuszcza się zmniejszenie szerokości pasa drogowego na wysokości istniejących budynków, które znalazły się w liniach rozgraniczających dróg.

14. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zabudowanych i projektowanych do zaanwestowania zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) określone nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują w stosunku do nowoprojektowanych, rozbudowywanych obiektów budowlanych, istniejąca zabudowa może być utrzymana, przebudowana, nadbudowana, rozbudowana (zakaz zbliżania do pasa drogowego) w dotychczasowych liniach zabudowy o ile nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

15. Ustala się następujące zasady parkowania:

- 1) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic o rozstawie min. 12 m;
- 2) ustala się następujące wskaźniki parkingowe:
 - dla terenów usług - 10 miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków lub 100 miejsc konsumpcyjnych,
 - dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej min. 2 miejsca parkingowe,

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 18 MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel/fax 26-19-836
woj. małopolski

Z up. WOJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data Z up. Wojta

Podpis mgr inż. Andrzej Pitałowicz

- dla zakładów produkcyjnych i rzemiosła - 25 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych;
- 3) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt 2) właściciele posesji zapewnijają na terenach swoich działek.

Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 10.1. Dla terenu oznaczonego symbolem RM plan ustala:

- 1) funkcję podstawową - zabudowa zagrodowa, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
- 2) funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych, obsługi rolnictwa oraz zabudowa mieszkaniowa o charakterze rekreacji indywidualnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu i z §9 ust.14,
- 2) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów; utrzymanie istniejących dojazdów,
- 3) zachowanie istniejących zjazdów na posesje z ulic KDG i KDZ zgodnie z ustaleniami w § 9 ust. 12;
- 4) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, remontu i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji obowiązuje § 9 ust. 13 pkt 2 oraz adaptacje podziałów geodezyjnych,
- 5) dopuszcza się organizowanie pól biwakowych przy gospodarstwach agroturystycznych i zagrodowych
- 6) adaptacja istniejących zjazdów z ulic KDG - czasowa,
- 7) ograniczenie realizacji nowych zjazdów z ulic KDG, KDZ, zjazdy do drugiego szeregu zabudowy z wykorzystaniem istniejących,
- 8) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70 % powierzchni działek na terenach zabudowy zagrodowej, na terenach o funkcjach uzupełniających stosownie do ustaleń § 6 ust. 1 pkt 7,
- 9) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- 10) na terenach RM położonych w miejscowościach Duninów Duży, Lipianki funkcja usługowa tylko w zakresie usług konsumpcyjnych.

3. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) realizacja funkcji usługowej jako wbudowanej w ramach jednego obiektu lub w oddzielnym budynku,
- 2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2 kondygnacje (8 m),
- 3) wysokość budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej - 7 m, w zabudowie mieszkaniowej - 5 m,
- 4) geometria dachu *budynków mieszkalnych*: kąt nachylenia połaci 30 - 45°, układ połaci dachowych: dwu lub wielospadowe, główna kalenica równoległa do ulic KDG, KDZ, KDL, w stosunku do istniejącej zabudowy dopuszcza się inny kąt nachylenia połaci na części budynku rozbudowywanej w dostosowaniu do istniejącego układu dachu.

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 18. MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-235
www.miejsce.pl

Z up. WÓJTA GMINY
Teresa Szymańska
Przewodnicząca Rady Gminy

12

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis Z up. Wójta

Referatu Rozwoju i Inwestycji

mgr inż. ...

- 5) geometria dachu budynków gospodarczych: kąt nachylenia połaci 20 – 40°
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) dopuszcza się możliwość scalenia lub podziałów działek na następujących warunkach:
- minimalna powierzchnia działki o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1000 m²,
 - minimalna powierzchnia działki o funkcji mieszkaniowej powiązanej z usługową - 1200 m²,
 - na terenach RM w miejscowości Lipianki i Duninów Duży minimalna powierzchnia działki o funkcji rekreacji indywidualnej 2000 m²,
 - szerokość frontu działki nie mniejsza niż 25 m,
 - drogi wewnętrzne, dojazdy do działek budowlanych o rozstawie linii rozgraniczających - min. 5 m.

§ 11.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, 1MN, 2MN, 3 MN plan ustala:

- 1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) funkcję uzupełniającą:
- usługową w zakresie usług konsumpcyjnych na terenach MN, 1MN, 2MN, 3MN,
 - mieszkaniową w formie rekreacji indywidualnej na terenach 2MN,
 - usług produkcyjnych na terenach 3MN;
2. zasady zagospodarowania terenu:
- a) na terenach położonych w strefach ochrony konserwatorskiej i stanowisk archeologicznych --obowiązują ustalenia § 7
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z §9 ust 14,
 - c) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic lokalnych, dojazdowych, ciągów pieszo - jezdnych i dróg wewnętrznych,
 - d) czasowa adaptacja istniejących zjazdów na posesje z ulic KDG i KDZ,
 - e) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50 %, na terenach MN, 1MN, 2 MN i 40% na terenach 3 MN,
 - f) ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej i produkcyjnej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 - g) adaptacja istniejących podziałów z poszerzeniem wydzielonych dojazdów do min. 5 m w liniach rozgraniczających,
 - h) pokazane na rysunku planu linie podziału nieruchomości mogą zostać uściśnione, dostosowane do wartości kartometrycznej mapy,
 - i) funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową (jako wbudowana lub jako obiekty wolnostojące) lub na odrębnych działkach,
 - j) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej,
 - k) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wolnostojąca lub bliźniacza, na terenach 1MN dopuszcza się zabudowę szeregową,
 - l) dopuszcza się zabudowę w granicy działki, na działkach o szerokości frontu mniejszej niż 15m,
 - m) zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi z możliwością rozbudowy, przekształcenia w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy w ust. 3,

Za zgodność z oryginałem:
Nowy Duninów, dnia 1.6. MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel./fax 26-10-236
wpj. mazonwiczka

Z up. WOJTA/GMINY
Teresa Szymalska
Teresa Szymalska
Sekretarz Gminy

13

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis
Z up. Wójta
Krzysztof Piłatowicz

Referatu Planingu Gospodarczego
mgr inż. Krzysztof Piłatowicz

60

- n) dopuszczalny poziom balansu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3. zasady kształtowania zabudowy:
- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej - 8 na (2 kondygnacje); we wsi Soczewka i Nowy Duninów - 10 m (3 kondygnacje),
 - dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych o wysokości do 5 m,
 - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45° w budynkach mieszkalnych i usługowych, układ kalenic głównych równoległe do ulic KDG, KDZ, KDL na działkach przyległych, w stosunku do istniejącej zabudowy dopuszcza się inny kąt nachylenia połaci na części budynku rozbudowywanej w dostosowaniu do istniejącego układu dachu,
 - szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych w granicach 8 -- 15m, budynków usługowych wg programu funkcjonalnego,
 - poza terenami potencjalnego zagrożenia powodziowego wyniesienie poziomu podłogi parteru nie więcej niż 0,7 m od poziomu terenu,
 - formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,
 - na istniejących działkach o szerokości mniejszej niż 18 m dopuszcza się lokalizację budynku w odległości min. 1,5 m od granicy działki,
 - zakaz stosowania ciągłych cokołów na terenach przyległych do lasów;
4. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - 1000 m² na terenach MN, 1 MN, 2 MN oraz 2000 m² na terenach 3 MN,
 - szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m na terenach MN, 1 MN, 2 MN,
 - minimalna powierzchnia działki dla funkcji rekreacji indywidualnej - 1500 m² na terenach MN, 1 MN i 2000 m² na terenach 2 MN,
 - dopuszcza się mniejsze powierzchnie działki i szerokości frontu działki na terenach 1MN przy realizacji zabudowy szeregowej (Soczewka),
 - w procesie podziału terenu działki nr ewid. 58/9 w Soczewce dopuszcza się likwidację ulicy KDD
 - przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdów 5 m dla długości dojazdu do 100 m, dla dojazdów powyżej 100 m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,
 - dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych, dojazdów do min.5m w liniach rozgraniczających.

§ 12.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala się:

- funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 - funkcję uzupełniającą: usługowa w zakresie usług bytowych oraz funkcja mieszkaniowa jednorodzinna;
2. zasady zagospodarowania terenu:
- na terenach położonych w strefach ochrony konserwatorskiej i stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia §7,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z §9 ust.14,
 - czasowa adaptacja istniejących zjazdów z ulicy KDG,

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 16 MAJ 2018

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-236
wol. inżynierskie

Z up. WOJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

14

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data z up. Wojta

Podpis
KIEROWNIK
Referatu Kultury i Gospodarczego

mgr inż. Andrzej Piłatowicz

- d) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50 % powierzchni działki,
 - e) funkcja usługowa realizowana jako wbudowana w obiekty mieszkaniowe lub jako obiekty wolno stojące,
 - f) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach,
 - g) dopuszcza się budowę budynków garażowych i gospodarczych,
 - h) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji,
 - i) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
 - j) dla terenu MW położonego w granicach parków zabytkowych i w strefie ochrony konserwatorskiej nie dopuszcza się lokalizacji nowych obiektów;
3. zasady kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 12 m
 - b) maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 8 m,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 5 m,
 - d) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45°, układ kalenic głównych równoległe do ulicy KDG,
 - e) dla terenów MW położonego w granicach parku zabytkowego i w obszarze ochrony konserwatorskiej adaptuje się istniejące obiekty z możliwością przebudowy, rozbudowy uwzględniającej i dostosowanej do walorów kulturowych i architektonicznych obiektów w parku - wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, układ kalenic głównych równoległe do ulicy głównej;
4. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) dopuszcza się możliwość podziału nieruchomości na warunkach zgodnych z przepisami szczególnymi,
 - b) przy podziale terenów uwzględnić szerokość dojazdów - 5 m dla długości dojazdu do 100 m, dla dojazdów powyżej 100 m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,
 - c) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych, dojazdów do min. 5m w liniach rozgraniczających.

§ 13.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNL, IMNL ustala się:

- 1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa rekreacji indywidualnej;
 - 2) funkcje uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowa zagrodowa;
2. zasady zagospodarowania terenu:
- a) nieprzekraczające linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z §9 ust.14,
 - b) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70 %, na terenach MNL i 80% na terenach IMNL,
 - c) na terenach IMNL obowiązuje maksymalna adaptacja istniejącego drzewostanu, wycinkę drzew ograniczyć do terenu niezbędnego dla budowy i prawidłowego korzystania z budynku,
 - d) pokazane na rysunku planu linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone do wartości kartometrycznej mapy,

Za zgodność z oryginałem
 URZĄD GMINY
 09-505 Nowy Duninów
 ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-236
 woj. małopolskie

Z up. WOJTA GMINY

Teresa Szymańska
 Sekretarz Gminy

15

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
 ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data Z up. Wójta

Podpis KIEROWNIK
 Referat /

mgr inż. Andrzej Piłatowicz

- c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako wolnostojąca lub bliźniacza,
- d) dopuszcza się realizację funkcji usługowej w zakresie usług bytowych w formie wbudowanej na działce nr ewid. 45/2 we wsi Karolewo,
- g) adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, przekształceń w ramach dopuszczonych funkcji z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy w ust. 3,
- h) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych na działkach o powierzchni mniejszej niż 400m²,
- i) dopuszcza się zabudowę w granicy działki na działkach o szerokości frontu mniejszej niż 15m,
- j) na działkach przyległych do lasu zakaz sytuowania ciągłych cokołów w ogrodzeniu od strony lasu,
- k) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. zasady kształtowania zabudowy:

- a) maksymalna wysokość budynków - 8 m, 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
- b) maksymalna wysokość budynków gospodarczych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej - 4 m,
- c) układy połaci dachowych budynków mieszkalnych - dachy dwa lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30-45°, dla obiektów sytuowanych przy ulicy lokalnej główna kalenica równoległa do ulicy,
- d) formy zabudowy nawiązujące do dobrych tradycji zabudowy wiejskiej i krajobrazu,
- e) stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych w tradycyjnej kolorystyce, budowa ogrodzeń z wykorzystaniem materiałów naturalnych: kamień, drewno;

4. zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości:

- a) minimalna powierzchnia działki dla funkcji rekreacji indywidualnej 1500 m², we wsiach Lipianki i Duninów Duży - 2000m², dla funkcji zabudowy mieszkaniowej 1000 m², we wsiach Lipianki i Duninów Duży - 1500 m²,
- b) dopuszcza się adaptację istniejących podziałów z poszerzeniem wydzielanych dróg wewnętrznych - dojazdów do szerokości 5 m w liniach rozgraniczających lub 10 m,
- c) dopuszcza się możliwość podziałów i scalenia terenów istniejącego zainwestowania celem wydzielenia dojeżdż do posesji z zapewnieniem szerokości 5 m w liniach rozgraniczających.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się:

- 1) funkcję podstawową - zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych;
- 2) funkcję uzupełniającą - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2. zasady zagospodarowania terenu:

- a) na terenach położonych w strefach ochrony konserwatorskiej, krajobrazu kulturowego, ekspozycji i stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia § 7
- b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z §9 ust.14,
- c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 40 % na terenach usług w m. Soczewka i Nowy Duninów i 50% w pozostałych miejscowościach,
- d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako wolnostojąca lub wbudowana w funkcję usługową,
- e) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykroczyć poza granice wyznaczonych terenów.

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 13 MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel./fax 26-10-236
www.niedzwiedze.pl

.....
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

16

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego

mgr inż. Irena Jędrzejewska

- f) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych,
 g) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
 h) realizowanie obiektów o funkcji podstawowej w pierwszej kolejności lub łącznie z funkcją uzupełniającą,
 i) na terenach U w miejscowości Brwilno Dolne dopuszcza się realizację funkcji uzupełniającej w pierwszej kolejności,
 j) adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, przekształceń w ramach dopuszczalnej funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy w ust.3,
 k) dla terenów U położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza ZC w Soczewce dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwość i z zachowaniem linii zabudowy dla budynków mieszkalnych jako nieprzekraczalnej w odległości 30m od cmentarza, realizacja funkcji usługowej zgodnie z przepisami szczególnymi,
 l) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykroczyć poza granice terenu,
 m) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
3. zasady kształtowania zabudowy:
- maksymalna wysokość budynków usługowych - 15 m (od poziomu terenu do kalenicy dachu), maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 10 m,
 - układ połaci dachowych - dachy dwu lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 20-45°,
 - staranna architektura i jej dostosowanie gabarytem i formą do tradycji architektury - regionalnej i krajobrazu,
 - na terenach w granicach GWPk zakaz stosowania ciągłych cokołów w ogrodzeniach od strony lasu;
4. zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości:
- dopuszcza się podziały terenu z zachowaniem przepisów szczególnych,
 - powierzchnia wydzielanych działek powinna znaleźć uzasadnienie w programie funkcjonalnym obiektu,
 - wydzielone drogi wewnętrzne - dojazdy do działek nie mogą być węższe niż 5 m w liniach rozgraniczających.
- § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP ustala się:
- funkcję podstawową - zabudowa usług celu publicznego ogólnospołecznych;
 - funkcję uzupełniającą: mieszkaniowa na potrzeby władających i użytkowników obiektów bez prawa wydziałania odrębnych nieruchomości;
2. zasady zagospodarowania terenu:
- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i rozbudowy, dostosowanie architektury do tradycji architektury regionalnej i krajobrazu,
 - zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 40 %,
 - zakaz realizacji obiektów tymczasowych,
 - uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykroczyć poza granice wyznaczonego terenu,
 - adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy w ust. 3,

Za zgodność z oryginałem
 Nowy Duninów, dnia 18.05.2011

URZĄD GMINY
 09-505 Nowy Duninów
 ul. Gwiazdowa 1, tel./fax 26-10-236
 www.mazowiecka

Z up. WÓJTA GMINY
 Teresa Szymbalska
 Sekretarz Gminy

17

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
 ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis
 Referat: Referat Gospodarczy

mgr inż. Krzysztof Piłatowicz

64

- f) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń towarzyszących związanych z funkcją podstawową;
 - g) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów usług oświaty jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, dla pozostałych terenów jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
3. zasady kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość budynków - 15 m,
 - b) układ połaci dachowych: dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30-40°,
 - c) obowiązuje staranna architektura dostosowana gabarytami i formą do regionalnych tradycji zabudowy i krajobrazu, a jednocześnie będące identyfikatorem przestrzeni;
 - d) uwzględnienie lokalizacji w podpiwniczeniach budynków pomieszczeń o konstrukcji odpornej na zagruzowanie dla celów ochrony ludności w sytuacji zagrożenia.
4. zasady i warunki podziału nieruchomości:
- a) dopuszcza się podziały nieruchomości zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 16.1. Dla terenów sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolami US, 1US, 2US ustala się:

- 1) funkcję podstawową - usługi w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku, turystyki;
- 2) funkcję uzupełniającą: zabudowa bezpośrednio związana z funkcją podstawową oraz obiekty małej architektury, zieleni urządzonej, zabudowa mieszkaniowa władających i właścicieli;
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością przekształceń w ramach przeznaczenia,
 - b) na terenach 1US dopuszcza się w ramach przekształceń przeznaczenia terenu pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zasadach określonych w § 11,
 - c) na terenach 2US dopuszcza się adaptacje istniejących funkcji produkcyjnych,
 - d) na terenach US w Nowym Duninowie w obszarze działki nr ewid. 4 i działek powstałych w wyniku jej podziału, dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez funkcji podstawowej, na zasadach określonych w § 11 ust. 2 i 3,
 - e) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 %,
 - f) zakaz realizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem ustawiania urządzeń cyrkowych, okresowych kiermaszy, wystaw i urządzeń zabaw i gier ruchowych,
 - g) dopuszcza się organizację imprez masowych,
 - h) wszelka działalność związana z rekreacją, gospodarką wodną na terenach nadbrzeżnych rz. Wisły wymaga uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej,
 - i) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych poza miastem,
 - j) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;
- 4) zasady kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynków - 10 m,
 - b) obowiązuje staranna architektura dostosowana gabarytami i formą do regionalnych tradycji zabudowy i krajobrazu;
- 5) zasady i warunki podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się podziały nieruchomości zgodnie z przepisami szczególnymi, zapewnienie dojazdów o szerokości min. 5 m w liniach rozgraniczających,

Za zgodność z oryginałem:
Nowy Duninów, dnia 10 MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-236
wj. ms.zowidoc@poczta.onet.pl

Z up. WÓJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

18

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis Z up. Wójta

Referatu Rolnictwa i Gospodarczego

mgr inż. Andrzej Siedawicz

b) powierzchnia wydzielanych działek powinna znaleźć uzasadnienie w programie funkcjonalnym obiektu.

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P ustala się:

- 1) funkcję podstawową - zabudowa produkcyjna, baz i składów, usług komunalnych, obsługi rolnictwa;
- 2) funkcje uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa władających i właścicieli oraz zabudowa usługowa;
2. zasady zagospodarowania terenu:
 - a) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przekształceń w ramach przeznaczenia;
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z §9 ust. 14,
 - c) na terenach P w miejscowości Wola Brwileńska dopuszcza się funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zasadach określonych w § 11 ust.3 i 4,
 - d) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów,
 - e) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30 %,
 - f) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może przekraczać poza granice wyznaczonego terenu;
 - g) zagospodarowanie pasa terenu o szerokości 2 m wzdłuż granicy działki zielenią izolacyjną - wysoką i niską,
 - h) realizowanie obiektów o funkcji podstawowej w pierwszej kolejności lub łącznie z funkcją uzupełniającą,
 - i) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagany jest raport OOS;
3. zasady kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynków - 12 m,
 - b) geometria dachów - dachy dwu i wielospadowe z uwzględnieniem spadków pości 20-40°, dopuszcza się dachy płaskie udokumentowane wymogami technologicznymi,
 - c) forma i skala obiektów powinna być dostosowana do potrzeb technologicznych, obowiązuje staranne wkomponowanie zabudowy w istniejące otoczenie z uwzględnieniem ekspozycji w krajobrazie,
 - d) zakazuje się lokalizowania wielkogabarytowych obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
 - e) w podpiwniczeniach budynków może być wymagane uwzględnienie pomieszczeń o wzmocnionej konstrukcji z przeznaczeniem dla ochrony mieszkańców;
4. zasady i warunki podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się podziały nieruchomości zgodnie z przepisami szczególnymi, zapewnienie dojazdów o szerokości min. 5 m w liniach rozgraniczających.

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN ustala się:

- 1) funkcję podstawową - pomniki przyrody,
2. dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - a) obowiązuje pełna ochrona, zakaz niszczenia, uszkodzenia, wycinania drzew,
 - b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 10 MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-236
woj. małopolskie

Z up. WOJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

10

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis Z up. Wójta

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. ...

66

- e) przy zagospodarowaniu otoczenia pomnika należy uwzględnić jego ekspozycję oraz wkomponowanie w rodzimy krajobraz,
- d) w odległości 15 m od pomnika obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,
- e) wszelkie prace prowadzone w zasięgu strefy wpływu na pomnik winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC ustala się:

- 1) funkcję podstawową - cmentarze;
2. zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
 - a) zakaz wprowadzania innych funkcji,
 - b) w stosunku do obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej obowiązują ustalenia §7,
 - c) adaptacje i dopuszczenie lokalizacji obiektów sakralnych i domów pogrzebowych, urządzeń infrastruktury technicznej związanej z urządzeniami tych terenów,
 - d) w strefie ochrony sanitarnej o szerokości 50 m zakazuje się wszelkiej zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizowania ujęć wód, dopuszcza się lokalizację obiektów sakralnych, usługowych związanych z funkcją podstawową, parkingów i innych urządzeń obsługi cmentarza,
 - e) na terenie przeznaczonym pod poszerzenie cmentarza dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie w zakresie usług związanych z funkcją podstawową, parkingów i innych urządzeń obsługi cmentarza.

§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP i IZP ustala się:

- 1) funkcję podstawową - tereny zieleni urządzonej:
 - a) zabytkowych parków dworskich - ZP,
 - b) ogólnodostępną zielenią urządzonej typu - parki, skwery, zielonice - IZP;
2. zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy dla terenów ZP zgodnie z § 7 ust.2.
 - a) obowiązuje zachowanie i odtworzenie historycznych układów przestrzennych oraz usunięcie elementów zagospodarowania i użytkowania zniekształcających historyczne założenie parkowe,
 - b) ustala się potrzebę opracowania kompleksowego projektu rewitalizacji założenia parkowo - pałacowego w Nowym Duninowie,
 - c) lokalizowanie nowych obiektów kubaturowych możliwe na zasadach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - d) nie dopuszcza się dokonywania wtórnych podziałów terenu parku;
3. zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy dla terenów IZP:
 - a) zagospodarowanie terenu zielenią niską i wysoką - gatunkami rodzimymi,
 - b) dopuszcza się budowę chodników, ścieżek rowerowych, alejek spacerowych, obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych,
 - c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 80%,
 - d) zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień w zagospodarowaniu,
 - e) nowe zespoły należy realizować z uwzględnieniem gatunków zimnozielonych i dostosowanych do siedliska.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się:

Za zgodność z oryginałem
18 MAJ 2011
Nowy Duninów, dnia

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel./fax 26-10-236
woj. małopolskie

z up. WOJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

20

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data Z up. Wójta

Podpis KIEROWNIK

mgr inż. Krzysztof Piłatowski

67

- 1) funkcję podstawową - ekologiczną; tereny leśne i przeznaczone do zalesienia zapewniające zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego;
2. zasady zagospodarowania terenu
 - a) dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieciowych elementów urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów służących gospodarce leśnej,
 - b) urządzenie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych,
 - c) lokalizowanie i adaptację obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,
 - d) zakaz zabudowy kubaturowej oprócz wymienionej w pkt. c),
 - e) do czasu realizacji zalesień teren pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu,
 - f) linie zabudowy wyznacza się w odległości 30 m od lasów państwowych i 15m - 12m od lasów prywatnych oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dopuszcza się zabudowę w odległości 12m od lasów prywatnych nie stanowiących zwartych, dużych kompleksów - niezależnie od oznaczenia na rysunku planu,
 - g) dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków usytuowanych w odległości mniejszej niż 12m od granicy lasu; zakaz zbliżania się do granicy lasu i zachowanie zabezpieczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

§ 22.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Z ustala się:

- 1) funkcję podstawową - tereny zieleni nieurządzonej typu: zadrzewienia, zakrzaczenia, użytki zielone, nieużytki,
2. zasady zagospodarowania terenu:
 - a) tereny bez prawa zabudowy za wyjątkiem urządzeń i obiektów bezpośrednio związanych z użytkowaniem terenu,
 - b) dopuszcza się realizację funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działki nr ewid. 120/1 we wsi Woja Brwileńska z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 10m od rowu i zasad zagospodarowania zgodnie z § 11 (tereny MN),
 - c) zakaz przekształcania trwałych użytków zielonych na inne funkcje,
 - d) ochrona gleb organicznych,
 - e) zachowanie zadrzewień i zakrzewień, szczególnie elementów zieleni wysokiej wzdłuż cieków, rowów, zbiorników wodnych,
 - f) dopuszcza się lokalizację niezbędnych, sieciowych elementów urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 23.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RU ustala się:

- 1) funkcję podstawową - obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
- 2) funkcję uzupełniającą - usługowa nie kolidująca z przeznaczeniem podstawowym;
2. zasady zagospodarowania terenu:
 - a) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykroczać poza granice wyznaczonego terenu,
 - b) pozostawienie 40% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej;
3. zasady kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynków - 12 m,
 - b) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy.

Za zgodność z oryginałem: **URZĄD GMINY**
09-505 Nowy Duninów
Osiedlowa 1, tel/fax 28-10-236
woj. mazowiecka

Nowy Duninów, dnia ... 3. MAJ 2011

Z up. Wójta Gminy
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

21

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis

Z up. Wójta
Krzysztof Płakowicz
Referatu Rozwoju i Gospodarczego
mgr inż. Krzysztof Płakowicz

68

§ 24.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala się:

1) tereny wód śródziemnych płynących;

2. zasady zagospodarowania:

- utrzymanie stabilnego poziomu wód powierzchniowych poprzez budowę budowli i urządzeń piętrzących, upustowych i regulacyjnych,
- lokalizację urządzeń pomiarowych służby hydrologiczno-meteorologicznej stopnia wodnych oraz innych urządzeń melioracyjnych służących do korzystania z wody,
- lokalizację urządzeń sportów wodnych.

§ 25.1. Ustala się funkcje terenów związanych z infrastrukturą techniczną:

- oznaczonych symbolem W - obiekty do zaopatrzenia w wodę;
- oznaczonych symbolem K - obiekty służące do gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków;
- oznaczonych symbolem E - obiekty i urządzenia elektroenergetyczne;
- oznaczonych symbolem T - obiekty telekomunikacji;

2. Dla terenów wymienionych w ust.1 do 4 ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

- obowiązuje staranne zagospodarowanie, architektura harmonizująca z krajobrazem lub wynikająca z potrzeb technologicznych,
- zaleca się obsadzenie granic lokalizacji zielenią,
- zagospodarowanie stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
- dopuszcza się realizację funkcji usługowej jako uzupełniającej na terenie działki nr ewid. 303/2 w miejscowości Nowy Duninów, z zachowaniem zasad zagospodarowania zgodnie z § 14,

§ 26.1. Na terenach potencjalnego zagrożenia powodziowego oznaczonych na rysunku planu ustala się:

- wyniesienie poziomu podłogi parteru budynków ponad:
 - rzednią 60,35 m n.p.m. w Popłacinie, Brwilnie, Dzierżąni, Soczewce, Wo Brwiłeńskiej,
 - rzednią 59,17 m n.p.m. w Nowym Duninowie i w Starym Duninowie,
 - rzednią 58,33 m n.p.m. w Karolewie.

§ 27. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- Dla terenów oznaczonych symbolem F, U, US, 1 US, 2 US, UP, MW dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych, prowizorycznych w ramach zaplecza placu budowy na okres prowadzenia robót.
- Dla terenu oznaczonego KDG w miejscowości Soczewka dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie o funkcji usług sportu i rekreacji na następujących zasadach:
 - realizacja obiektów i urządzeń tymczasowych.
- Na terenach przeznaczonych pod rozbudowę omentarzy w Nowym Duninowie i Soczewce dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie na następujących zasadach:
 - realizacja obiektów i urządzeń tymczasowych związanych z obsługą omentarza.

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia 18 MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiadłowa 1, tel./fax 26-10-236
www.miejscowosc.pl

Z up. WOJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

22

Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiadłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis KIEROWNIK...
Referatu Rzecznictwa Gospodarczego

mgr inż. Krzysztof Piłatawicz

69

- § 29.1. Na terenach MW i U w ramach rehabilitacji zabudowy ustala się następujące działania:
- 1) rozbiórkę obiektów w złym stanie technicznym,
 - 2) uporządkowanie, uzupełnianie i przebudowę obiektów zgodnie z § 14 i § 12.

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

- § 30. 1. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów zatwierdzonego Uchwałą Nr 138/XX/04 RG z dnia 10.09.2004r w zakresie objętym niniejszą Uchwałą.
2. Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości 20%
- § 31. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Urząd Gminy
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dnia ...18. MAJ 2011

URZĄD GMINY
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1, tel/fax 26-10-236
woj. mazowieckie

4 ul. WÓJTA GMINY
Teresa Szymańska
Sekretarz Gminy

23

Urząd Gminy


09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedłowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data z up. *ojta*

Podpis *KIEROWNIK*
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 70

mgr inż. Krzysztof Matowicz



Urząd Gminy

09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data

Podpis

Z up. Wojta Gminy
KLEPOMNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Krzysztof Piłatowicz

	NIEMIEKACJA DLA TERENÓW
	NIEMIEKACJA DLA TERENÓW DLA TERENÓW PRZEKŁADOWYCH
	TERENY ZAGRODNY ZAGOSPODAROWANIE W OŚRODKACH KUCHENNO-GOSPODARSTWA
	TERENY LASOWE MIEZIKOWE (KOSCIELNE)
	TERENY ZABUDOWY WOLNORĘCZNEJ
	TERENY ZABUDOWY (WOLNORĘCZNE) ZADZIAŁU WYKONANEGO PRZEZ
	TERENY OGRÓDNIENIOWE
	TERENY ZWIĘZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEPROWADZANĄ W ZAKRESIE PRACOWNICZYM W WOLNORĘCZNEJ
	TERENY LASOWE ZALASOWANE
	TERENY ZIEMI WYKONANE
	TERENY ZABUDOWY Z OBROTOWOŚCIĄ W OŚRODKACH
	TERENY OGRÓDNIENIOWE
	CAŁYNIKI
	TERENY WÓD PODZIEMNYCH (WZGLĘDNIE)
	GRANICZNE WYKONANE POWIATU
	GRANICA GOSPODARSTWA WOLNORĘCZNEGO
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OBSZARU OCHRONY WODNYCH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OBSZARU OCHRONY WODNYCH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH
	GRANICA OGRÓDNIENIOWA W OŚRODKACH

- INFORMACJE**
- INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH
 - INFORMACJE PRZEPROWADZANE W OŚRODKACH

Za zgodność z oryginałem
Nowy Duninów, dn. 20.03.2014 r.

URZĄD GMINY
 09-505 Nowy Duninów
 ul. Osiedlowa 1
 14-125-14-125/2014
 (017) 852-14-125
 www.n-duninow.pl

Urząd Gminy
 09-505 Nowy Duninów
 ul. Osiedlowa 1

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 Data Z. im. Wójcika
 Podpis KIEKOWNIK
 mgr inż. Andrzej Płakowicz