



Udanin, 20.10.2021

OS.271.1.11.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: Budowa Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach –Gmina Udanin.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

1. W dokumentacji geotechnicznej wskazano na konieczność wykonania zamknięcia góry wykopu fundamentowego stabilizacją. W dokumentacji technicznej brak określenia parametrów tej stabilizacji. Prosimy o uzupełnienie tych informacji.

Odpowiedź: Wykonać stabilizację cementem gr. 15 cm RM=2,5 MPa.

2. Prosimy o udostępnienie części opisowej projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej oraz rys. rzut konstrukcji wiązarów.

Odpowiedź: Opis oraz rys. konstrukcji wiązarów w następnym mailu.

3. W dokumentacji technicznej w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej wskazano szklenie szybą bezpieczną P2. Prosimy o wyjaśnienie czy szkło bezpieczne należy przyjąć jedno- czy obustronnie?

Odpowiedź: Szklenie szybą bezpieczną P2 w stolarce okiennej oraz drzwiowej wykonać obustronnie.

4. W dokumentacji technicznej stolarki drzwiowej (AZ-01, AZL-01) wskazano wyposażenie w system RKZ. Prosimy o wyjaśnienie czy w wyposażeniu należy przyjąć zamek antypaniczny, jeśli tak to prosimy o wskazanie rodzaju/funkcji zamka.

Odpowiedź: W wyposażeniu nie przyjmować zamka antypanicznego.

5. W dokumentacji technicznej stolarki drzwiowej (AZ-01, AZ-02, AZL-01) wskazano wyposażenie drzwi w zamek w systemie master key. Prosimy o informację czy wszystkie drzwi mają być otwierane 1 kluczem.

Odpowiedź: Wszystkie drzwi w obiekcie należy wyposażyć w system master key. Przyjąć 5 poziomów otwierania, dokładne rozplanowanie planu klucza na etapie realizacji wg wytycznych inwestora.

6. Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału mają być wykonane obudowy grzejników. Prosimy także o wskazanie w jakich pomieszczeniach należy przewidzieć te elementy.

Odpowiedź: Nie ma potrzeby wykonywania obudowy grzejników.

7. Prosimy o odpowiedź czego tyczy się pozycja nr 68 przedmiaru robót budowlanego „drewniane panele akustyczne z rdzeniem gipsowym”. Prosimy o wskazanie gdzie w projekcie jest opis tego elementu.

Odpowiedź: Pozycja dotyczy okładzin ściennych we wnętrzach budynku, szczegółowe rysunki w tomie A06 rys. AW-02, AW-04, AW-05, AW-06.

8. W przedmiarach nie uwzględniono zabudów drewnianych ościeży okiennych zgodnie z opisem projektu budowlanego.

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić drewnianą zabudowę ościeży okiennych.

W dokumentacji projektowej wskazano żaluzje lamelowe, które nie są produkowane przez polskiego producenta i ich wartość uzależniona jest od aktualnego kursu euro. Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo zamiennie rolety aluminiowe skrzynkowe z napędem elektrycznym produkowane przez polskich producentów.

Odpowiedź: Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań pod warunkiem zamiany na równoważne lub o lepszych parametrach.


WÓJT
Wojciech Płaziuk