



P1	NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW - OPASKA
kostka betonowa - wymiana nawierzchni	6 cm
podsyпка piaskowa stabilizowana cementem 1:4 - podbudowa istniejąca	3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowana mech. do $I_s \geq 0.95$ - podbudowa istniejąca	12 cm
grunt rodzimy	

P2	NAWIERZCHNIA SPORTOWA - TRAWA SZTUCZNA
trawa sztuczna - systemowa [piasek kwarcowy]	24 mm
geowłóknina	
podkład [strefa upadku]	2x35 mm
podbudowa	20 cm
grunt rodzimy	
[odwodnienie naturalne]	

INWESTOR:		<b>GMINA ROGOWO</b> ul. Kościelna 8 88-420 Rogowo		
INWESTYCJA:		<b>MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI</b> GOŚCIESZYN działka nr 136, obr. 0009, gmina Rogowo, powiat żniński, nr ewid. 041905_2.0009.136		
BIURO PROJEKTOWE:		<b>A. G. Biuro Projektów</b> Aleksandra Gruszczyńska ul. Chłodna 5A 83-110 Tczew		
NAZWA RYSUNKU		<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE</b> <b>DETAL - PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI</b>		
FAZA:		DATA:		NUMER RYSUNKU:
PBW		26.09.2022 r.		D - 03
FUNKCJA:		INŻ. BENEDYKT REDER		PODPIS:
PROJEKTANT		Upr. konstr.-budowlane b.o. nr UAN-IV/8346/113/TO/88		
Branża: konstrukcja				