

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
ADRES INWESTYCJI : Rynek 38, 58-150 Strzegom
NAZWA INWESTORA : Gmina Strzegom
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 3 października 2022 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 42 a			
1	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
d.1	0815-08 analogia	3,36*2+4,05*2-1,00	m	13,820	
				RAZEM	13,820
3	KNR 2-02	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.1	2003-05	0,50*2,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08 sufit	3,36*4,05 A (suma częściowa)	m ²	13,608	

			m ²	13,608	
			m ²	45,201	
			m ²	-----	
			m ²	45,201	
				RAZEM	58,809
5	NNRNKB	Gruntowanie sufitów	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4A	m ²	13,608	
				RAZEM	13,608
6	NNRNKB	Gruntowanie tynków ścian	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.4B	m ²	45,201	
				RAZEM	45,201
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.5	m ²	13,608	
				RAZEM	13,608
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.6-poz.3	m ²	44,201	
				RAZEM	44,201
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
d.1	1505-05	poz.3	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
11	KNR-W 2-02	Wymiana skrzydła drzwiowego	m ²		
d.1	1022-01	0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
12	kal.indw.	Wyeleminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2	szt		
d.1		3,46*4,05*28	szt	392,364	
				RAZEM	392,364
13	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5	m ²		
d.1	202 1136-01	3,46*4,05	m ²	14,013	
				RAZEM	14,013
14	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1	0307-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.1	0306-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pokój 42 b			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kal.indw. d.2	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 d.2 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
		2,8*2+4,05*2-1,00	m	12,700	
				RAZEM	12,700
19	KNR 2-02 d.2 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 0,50*2,18	m ²		
			m ²	1,090	
				RAZEM	1,090
20	KNR 4-01 d.2 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,80*4,05 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	11,340	

			m ²	11,340	
			m ²	41,785	
			m ²	41,785	
				RAZEM	53,125
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie sufitów	m ²		
		poz.20A	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian	m ²		
		poz.20B	m ²	41,785	
				RAZEM	41,785
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.21	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
24	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.22-poz.19	m ²	40,695	
				RAZEM	40,695
25	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		poz.19	m ²	1,090	
				RAZEM	1,090
26	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
27	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
28	kal.indw. d.2	Wylimitowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczótek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2	szt		
		2,80*4,05*28	szt	317,520	
				RAZEM	317,520
29	NNRNKB d.2 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5	m ²		
		2,80*4,05	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
30	KNR 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	d.2 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój 43			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	kal.indw. d.3	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 d.3 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
		3,35*2+5,77*2-1,00	m	17,240	
				RAZEM	17,240
35	KNR 2-02 d.3 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 0,50*0,98	m ²		
			m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
36	KNR 4-01 d.3 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,35*5,77 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	19,330	

			m ²	19,330	
	ściany	3,05*(3,55+5,77)*2 B (suma częściowa)	m ²	56,852	
			m ²	56,852	
				RAZEM	76,182
37	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie sufitów	m ²		
		poz.36A	m ²	19,330	
				RAZEM	19,330
38	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian	m ²		
		poz.36B	m ²	56,852	
				RAZEM	56,852
39	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.37	m ²	19,330	
				RAZEM	19,330
40	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.38-35	m ²	56,362	
				RAZEM	56,362
41	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		poz.35	m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
42	KNR 4-01 d.3 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
43	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
44	kal.indw. d.3	Wylimitowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczótek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2	szt		
		3,35*5,77*28	szt	541,226	
				RAZEM	541,226
45	NNRNKB d.3 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5	m ²		
		2,80*4,05	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
46	KNR 4-03 d.3 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-03 d.3 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48	analiza indywidualna d.3	Demontaż żaluzji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pokój 44			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.4	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.4	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
		5,80*2+3,90*2-1,00	m	18,400	
				RAZEM	18,400
51 d.4	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa rur instalacji klimatyzacji z płyt G-K	m ²		
		5,80*(0,25+0,5)	m ²	4,350	
				RAZEM	4,350
52 d.4	NNRNKB 202 1134-01 sufit	Gruntowanie sufitów pod tynk gipsowy	m ²		
		3,90*5,80	m ²	22,620	
				RAZEM	22,620
53 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian	m ²		
		3,05*(3,90+5,80)*2	m ²	59,170	
				RAZEM	59,170
54 d.4	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wyrównanie tynku typu baranek - na suficie gładzią gipsową	m ²		
		poz.52	m ²	22,620	
				RAZEM	22,620
55 d.4	KNR 2-02 0815-03	Wyrównanie tynku j.w. - na ścianach gładzią gipsową	m ²		
		poz.53	m ²	59,170	
				RAZEM	59,170
56 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		22,62	m ²	22,620	
				RAZEM	22,620
57 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		59,17	m ²	59,170	
				RAZEM	59,170
58 d.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		0,49	m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
59 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
60 d.4	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ²	szt.		
		3,90*5,80*28	szt.	633,360	
				RAZEM	633,360
61 d.4	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5	m ²		
		2,80*4,05	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
62 d.4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.4	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Pokój 44 a			
65 d.5	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku dla schowania przewodów	m		
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 4-03 d.5 0203-01 analogia	Przełożenie kabla do wykutej bruzdy - tylko R	m		
		poz.66	m	4,000	
				RAZEM	4,000
68	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		poz.66	m	4,000	
				RAZEM	4,000
69	KNR 4-01 d.5 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
		5,70*2+3,60*2-1,00	m	17,600	
				RAZEM	17,600
70	KNR-W 2-02 d.5 2004-07	Obudowa rur instalacji klimatyzacji z płyt G-K	m ²		
		0,6*(0,5+0,25)	m ²	0,450	
				RAZEM	0,450
71	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod tynk gipsowy	m ²		
		3,60*4,00+1,35*1,70	m ²	16,695	
				RAZEM	16,695
72	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian	m ²		
		3,05*(3,60+5,7)*2	m ²	56,730	
				RAZEM	56,730
73	KNR 2-02 d.5 0815-05 analogia	Wyrównanie tynku typu baranek -na suficie gładzią gipsową	m ²		
		poz.71	m ²	16,695	
				RAZEM	16,695
74	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wyrównanie tynku j.w. - na ścianach gładzią gipsową	m ²		
		poz.72	m ²	56,730	
				RAZEM	56,730
75	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		16,695	m ²	16,695	
				RAZEM	16,695
76	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		56,73	m ²	56,730	
				RAZEM	56,730
77	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
78	kal.indw. d.5	Wyeleminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczótek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ²	szt		
		(3,60*4,00+1,35*1,70)*28	szt	467,460	
				RAZEM	467,460
79	NNRNKB d.5 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5	m ²		
		3,60*4,00+1,35*1,70	m ²	16,695	
				RAZEM	16,695
80	KNR 4-03 d.5 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
82	d.5 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pokój 45 - Straż			
83	kal.indw. d.6	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	d.6	Demontaż szaf wnękowych z płyty meblowej	szt		
	wycena indywidualna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
85	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
d.6	1020-06	3,15*2,30	m ²	7,245	
				RAZEM	7,245
86	KNR-W 2-02	Demontaż rusztu drewnianego pod boazerie na ścianach - tylko R ze wsp.0.3	m ²		
d.6	1036-01	poz.85	m ²	7,245	
				RAZEM	7,245
87	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
d.6	0815-08	4,05*2+5,35*2-1,0	m	17,800	
	analogia			RAZEM	17,800
88	KNR 4-02	Demontaż umywalki wraz z szafką podumywalkową	kpl.		
d.6	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR 4-01	Rozebranie ościeżnicy poniemieckiej szer.45 cm wraz z listwami i progim	m ²		
d.6	0426-02	0,50*(1,00+2,20*2)	m ²	2,700	
	analogia	0,15*(1,30+2,20*2)*2	m ²	1,710	
	ościeżnica	0,50*1,00*2	m ²	1,000	
	listwy			RAZEM	5,410
	próg				
90	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.6	0313-02	0,15*0,50*1,50	m ³	0,113	
				RAZEM	0,113
91	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m		
d.6	0313-04	1,50*3	m	4,500	
				RAZEM	4,500
92	KNR-W 2-02	Wymiana skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą	m ²		
d.6	1022-01	0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
93	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami	m		
d.6	0707-05	1,00+2,20*2	m	5,400	
				RAZEM	5,400
94	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na przesklepieniu	m		
d.6	0705-01	1,50*2	m	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
95	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.6	0708-03	1,00+2,20*2	m	5,400	
	analogia			RAZEM	5,400
96	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.6	0819-15	3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
97	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku kat.III w miejscu skucia płytek	m ²		
d.6	0711-03	3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
98	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla rur odprowadzających skropliny z podłączeniem syfonowym do kanalizacji, przełożenie rur	m		
d.6	1001-04	5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
99	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.6	1012-01	poz.98	m	5,000	
				RAZEM	5,000
100	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.6	1202-09	3,0*(4,05+5,35)*2	m ²	56,400	
				RAZEM	56,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	NNRNKB d.6 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian poz.100	m ² m ²	 56,400	
				RAZEM	56,400
102	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wyrównanie tynku na ścianach gładzią gipsową (po boazerii) 3,15*2,30	m ² m ²	 7,245	
				RAZEM	7,245
103	KNR 0-23 d.6 2612-08	Dopłata za ochrona narożników wypukłych kątownikiem 3,00*10	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
104	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.101	m ² m ²	 56,400	
				RAZEM	56,400
105	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.104	m ² m ²	 56,400	
				RAZEM	56,400
106	KNR-W 2-02 d.6 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud 4,05*5,35	m ² m ²	 21,668	
				RAZEM	21,668
107	KNR-W 5-08 d.6 0512-03	Montaż panelu Led w suficie podwieszonym 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
108	NNRNKB d.6 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 4,05*5,35	m ² m ²	 21,668	
				RAZEM	21,668
109	KNR 4-03 d.6 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
110	KNR 4-03 d.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
111	d.6 analiza indywidualna	Demontaż żaluzji 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
112	KNR-W 2-02 d.6 2004-07 analogia	Obniżenie nadproża do poziomu sufitu podwieszzonego z płyt G-K 2,3*0,35	m ² m ²	 0,805	
				RAZEM	0,805
113	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
114	d.6 wycena indywidualna	Zmniejszenie otworu drzwiowego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pokój 46			
115	kal.indw. d.7	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
116	KNR 4-01 d.7 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV (3,46+4,05)*2-1,0	m m	 14,020	
				RAZEM	14,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117	KNR 4-01 d.7 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,45*5,53 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	19,079	
			m ²	19,079	
	ściany	3,05*(3,45+5,53)*2 B (suma częściowa)	m ²	54,778	
			m ²	54,778	
				RAZEM	73,857
118	NNRNKB d.7 202 1134-01	Gruntowanie sufitów poz.117A	m ²		
			m ²	19,079	
				RAZEM	19,079
119	NNRNKB d.7 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian poz.117B	m ²		
			m ²	54,778	
				RAZEM	54,778
120	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.118	m ²		
			m ²	19,079	
				RAZEM	19,079
121	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian poz.119	m ²		
			m ²	54,778	
				RAZEM	54,778
122	KNR 4-01 d.7 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1,00*2,05	m ²		
			m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
123	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
124	kal.indw. d.7	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² 3,45*5,53*28	szt		
			szt	534,198	
				RAZEM	534,198
125	NNRNKB d.7 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 3,46*4,05	m ²		
			m ²	14,013	
				RAZEM	14,013
126	KNR 4-03 d.7 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127	KNR 4-03 d.7 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
128	d.7 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pokój 47 a			
129	kal.indw. d.8	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
130	KNR 4-01 d.8 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 2,98*2+3,95*2-1,00	m		
			m	12,860	
				RAZEM	12,860
131	KNR 2-02 d.8 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 0,95*2,95	m ²		
			m ²	2,803	
				RAZEM	2,803
132	KNR 4-01 d.8 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,98*3,95 (2,98+3,95)*2*3,05	m ²		
			m ²	11,771	
			m ²	42,273	
				RAZEM	54,044

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133	NNRNKB d.8 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian i sufitów 3,05*(2,98+3,95)*2+2,98*3,95	m ² m ²	 54,044	
				RAZEM	54,044
134	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych poz.133-poz.131	m ² m ²	 51,241	
				RAZEM	51,241
135	KNR 2-02 d.8 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.131	m ² m ²	 2,803	
				RAZEM	2,803
136	KNR 4-01 d.8 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
137	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
138	kal.indw. d.8	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2 2,98*3,95*28	szt szt	 329,588	
				RAZEM	329,588
139	NNRNKB d.8 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 2,98*3,95	m ² m ²	 11,771	
				RAZEM	11,771
140	KNR 4-03 d.8 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR 4-03 d.8 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
142	d.8 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
9		Pokój 47 b			
143	kal.indw. d.9	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
144	KNR 4-01 d.9 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 3,10*2+5,50*2-1,00	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200
145	KNR 2-02 d.9 2004-05	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,60*1,40	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840
146	KNR 4-01 d.9 1202-09 sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,10*5,50	m ² m ²	 17,050	
				RAZEM	17,050
147	NNRNKB d.9 202 1134-01	Gruntowanie sufitów 3,10*5,50	m ² m ²	 17,050	
				RAZEM	17,050
148	NNRNKB d.9 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian 3,05*(3,10+5,50)*2	m ² m ²	 52,460	
				RAZEM	52,460
149	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na suficie na podłożu z tynku poz.147	m ² m ²	 17,050	
				RAZEM	17,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,05*(3,10+5,50)*2	m ² m ²	52,460	52,460
				RAZEM	52,460
151	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.149+poz.150	m ² m ²	69,510	69,510
				RAZEM	69,510
152	KNR 2-02 d.9 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy rur z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.145	m ² m ²	0,840	0,840
				RAZEM	0,840
153	KNR 4-01 d.9 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,00*2,05	m ² m ²	2,050	2,050
				RAZEM	2,050
154	KNR-W 2-02 d.9 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ² m ²	1,800	1,800
				RAZEM	1,800
155	kal.indw. d.9	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2 3,10*5,50*28	szt szt	477,400	477,400
				RAZEM	477,400
156	NNRNKB d.9 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 3,10*5,50	m ² m ²	17,050	17,050
				RAZEM	17,050
157	KNR 4-03 d.9 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
158	KNR 4-03 d.9 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
159	d.9 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10		Pokój 48			
160	kal.indw. d.10	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
161	KNR 4-01 d.10 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 3,78*2+4,66*2-1,00	m m	15,880	15,880
				RAZEM	15,880
162	KNR 2-02 d.10 2004-05	Obudowa belek płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,40*(4,63+2,80)*2	m ² m ²	5,944	5,944
				RAZEM	5,944
163	KNR 2-02 d.10 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 0,80*3,75	m ² m ²	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
164	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 3,05*(3,78*2+4,66)*2+3,78*4,66	m ² m ²	92,157	92,157
				RAZEM	92,157
165	NNRNKB d.10 202 1134-01	Gruntowanie sufitów 3,78*4,66	m ² m ²	17,615	17,615
				RAZEM	17,615
166	NNRNKB d.10 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian 3,05*(3,78+4,66)*2	m ² m ²	51,484	51,484
				RAZEM	51,484

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na suficie na podłożu z tynku poz.165	m ² m ²	17,615	17,615
				RAZEM	17,615
168 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.167	m ² m ²	17,615	17,615
				RAZEM	17,615
169 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian poz.164	m ² m ²	92,157	92,157
				RAZEM	92,157
170 d.10	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla oraz obudowy belek z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.162+poz.163	m ² m ²	8,944	8,944
				RAZEM	8,944
171 d.10	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,00*2,05	m ² m ²	2,050	2,050
				RAZEM	2,050
172 d.10	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ² m ²	1,800	1,800
				RAZEM	1,800
173 d.10	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2 3,78*4,66*28	szt. szt.	493,214	493,214
				RAZEM	493,214
174 d.10	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 3,10*5,50	m ² m ²	17,050	17,050
				RAZEM	17,050
175 d.10	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
176 d.10	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
177 d.10	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
178 d.10	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
179 d.10	KNR-W 2-02 2003-12	Zabudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi 3,78*4,66*2	m ² m ²	35,230	35,230
				RAZEM	35,230
11		Pokój 49			
180 d.11	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
181 d.11	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 5,46*2+6,50*2-1,00	m m	22,920	22,920
				RAZEM	22,920
182 d.11	KNR 2-02 2004-05	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi wnęki i rury na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 1,20*2,00+0,40*2,50	m ² m ²	3,400	3,400
				RAZEM	3,400
183 d.11	KNR 0-23 2612-08	Dopłata za ochrona narożników wypukłych kątownikiem s siatką 4	m m	4,000	4,000
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.11	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podoklepek długości ponad 1 m 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
185 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów 35,49	m ² m ²	 35,490	 35,490
				RAZEM	35,490
186 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian 3,05*(5,46+6,50)*2	m ² m ²	 72,956	 72,956
				RAZEM	72,956
187 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na suficie na podłożu z tynku poz.185	m ² m ²	 35,490	 35,490
				RAZEM	35,490
188 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,05*(5,46+6,50)*2	m ² m ²	 72,956	 72,956
				RAZEM	72,956
189 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.187+poz.188	m ² m ²	 108,446	 108,446
				RAZEM	108,446
190 d.11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.182	m ² m ²	 3,400	 3,400
				RAZEM	3,400
191 d.11	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	 2,050
				RAZEM	2,050
192 d.11	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
193 d.11	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczótek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2 5,46*6,50*28	szt. szt.	 993,720	 993,720
				RAZEM	993,720
194 d.11	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 5,46*6,50	m ² m ²	 35,490	 35,490
				RAZEM	35,490
195 d.11	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
196 d.11	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
197 d.11	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
198 d.11	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa oraz baterią 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
199 d.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,00	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
200 d.11	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami (fartuch) na zaprawie klejowej - 20x30 po uprzednim skuciu istniejących 3,00	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
12		Kuchnia			
201 d.12	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.12	KNR 4-01 0426-02 analogia ościeżnica listwy próg	Rozebranie ościeżnicy poniemieckiej szer.45 cm wraz z listwami i progiem 0,50*(1,00+2,10*2) 0,15*(1,30+2,10*2)*2 0,50*1,00*2	m ²		
			m ²	2,600	
			m ²	1,650	
			m ²	1,000	
				RAZEM	5,250
203 d.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,50*1,50	m ²		
			m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
204 d.12	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynku kat.III w miejscu skucia płytek poz.80	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.12	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,15*0,50*1,50	m ³		
			m ³	0,113	
				RAZEM	0,113
206 d.12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1,50*3	m		
			m	4,500	
				RAZEM	4,500
207 d.12	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne plyninowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z ościeżnicą 0,90*2,05	m ²		
			m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
208 d.12	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla rur odprowadzających skropliny z podłączeniem syfonowym do kanalizacji, przełożenie rur 5,0	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
209 d.12	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 5,0	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
210 d.12	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami 1,00+2,10*2	m		
			m	5,200	
				RAZEM	5,200
211 d.12	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na przesklepieniu 1,50*2	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
212 d.12	KNR 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m		
			m	5,200	
				RAZEM	5,200
213 d.12	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami (fartuch) na zaprawie klejowej 4,0*0,6	m ²		
			m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
214 d.12	KNR 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,00*4,05 A (suma częściowa) 3,05*(3,00+4,05)*2 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	12,150	
			m ²	12,150	
			m ²	43,005	
				RAZEM	43,005
215 d.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów poz.214A	m ²		
			m ²	12,150	
				RAZEM	12,150
216 d.12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian poz.214B	m ²		
			m ²	43,005	
				RAZEM	43,005
217 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.214A	m ²		
			m ²	12,150	
				RAZEM	12,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.214B	m ² m ²	 43,005	 43,005
				RAZEM	43,005
219 d.12	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² 3,00*4,04*28	szt. szt.	 339,360	 339,360
				RAZEM	339,360
220 d.12	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV (3,00+4,05)*2-1,0	m m	 13,100	 13,100
				RAZEM	13,100
221 d.12	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli winylowych klasa 32, AC5 3,00*4,05	m ² m ²	 12,150	 12,150
				RAZEM	12,150
222 d.12	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
223 d.12	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
224 d.12	wycena indywidualna	Demontaż podgrzewacza wody 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
225 d.12	wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż zlewozmywaka z baterią wraz z podłączeniem odpływu, wody (instalacje ukryte w bruzdach, dł. 3,0 m) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
226 d.12	wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż podgrzewacza przepływowego i podłączenie instalacji elektrycznej (instalacje ukryte w bruzdach, dł. 3,0 m) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13		Korytarze			
227 d.13	KNR 4-01 0426-02 analogia ościeżnica listwy oróg	Rozebranie ościeżnicy ponemieckiej szer.45 cm wraz z listwami i progim 0,45*(1,10+2,15*2)*2 0,15*(1,40+2,15*2)*2*2 0,45*1,10*2	m ² m ² m ² m ²	 4,860 3,420 0,990	 9,270
				RAZEM	9,270
228 d.13	wycena indywidualna	Demontaż szaf wnękowych z płyty meblowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
229 d.13	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,15*0,45*1,60*2	m ³ m ³	 0,216	 0,216
				RAZEM	0,216
230 d.13	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1,60*3*2	m m	 9,600	 9,600
				RAZEM	9,600
231 d.13	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 45 cm (1,00+2,20*2)*2	m m	 10,800	 10,800
				RAZEM	10,800
232 d.13	KNR 0-23 2612-08	Dopłata za ochrona narożników wypukłych kątownikiem s siatką poz.231*2+2*5,0	m m	 31,600	 31,600
				RAZEM	31,600
233 d.13	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslona sufitów podwieszonych folią polietylenową 1,70*8,50+1,50*3,00+2,00*2,00	m ² m ²	 22,950	 22,950
				RAZEM	22,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234 d.13	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Uzupełnienie 1,5*0,9	m ² m ²	 1,350	
				RAZEM	1,350
235 d.13	KNR 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,40*12,40 A (suma częściowa)	m ² m ²	 54,560	
	ściany	2,50*(1,50+3,00)*2 2,50*(4,40+12,40)*2 2,50*(2,00+3,20)*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	54,560 22,500 84,000 26,000	
			m ²	132,500	
				RAZEM	187,060
236 d.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów poz.235A	m ² m ²	 54,560	
				RAZEM	54,560
237 d.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian poz.235B A (suma częściowa)	m ² m ²	 132,500	
		2,50*(1,70+8,50)*2 B (suma częściowa)	m ² m ²	132,500 51,000	
			m ²	51,000	
				RAZEM	183,500
238 d.13	KNR 2-02 0815-03	Wyrównanie tynku na ścianach gładzią gipsową - w korytarzu przed kuchnią poz.237B	m ² m ²	 51,000	
				RAZEM	51,000
239 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.236	m ² m ²	 54,560	
				RAZEM	54,560
240 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian 1,85*(1,50+3,00)*2 1,85*(4,40+12,40)*2 1,85*(2,00+3,20)*2	m ² m ² m ²	 16,650 62,160 19,240	
				RAZEM	98,050
241 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1,85*(1,70+8,50)*2	m ² m ²	 37,740	
				RAZEM	37,740
242 d.13	KNR 0-33 0124-01	Wykonanie lamperii z tynku żywicznego w korytarzach bocznych - wykonanie warstwy pośredniej 1,50*(1,70+8,50+1,50+3,00)*2	m ² m ²	 44,100	
				RAZEM	44,100
243 d.13	KNR 0-33 0124-05	Tynk mozaikowy lamperii poz.242	m ² m ²	 44,100	
				RAZEM	44,100
244 d.13	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² (9,29+13,79+4,29+45,86)*28	szt. szt.	 2 050,440	
				RAZEM	2 050,440
245 d.13	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 77,20-2,11-11*1,0-3,99	m m	 60,100	
				RAZEM	60,100
246 d.13	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 9,29+13,79+4,29+45,86	m ² m ²	 73,230	
				RAZEM	73,230
247 d.13	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
248 d.13	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249 d.13	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tabliczek informacyjnych (17 szt.), gaśnic (2 szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
250 d.13	KNR-W 4-01 0443-02	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Roboty inne			
251 d.14	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią okien, lamp i grzejników, itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.14		Koszt podstawienia kontenera o poj. 7.5 m3 - załadunek materiałów z rozbiórki i transport na wysypisko	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15		TOALETY			
15.1		WC DAMSKI			
15.1.1		Demontaże i rozbiórki oraz roboty przygotowawcze			
253 d.15. 1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		(3,38+2,01)*2*2,0-0,9*2,05+2,01*2,10-0,9*2,05*2	m ²	20,246	
				RAZEM	20,246
254 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego (do ponownego montażu) oraz przepływowego podgrzewacza wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.15. 1.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie zabudowy rur kanalizacyjnych z płyt g-k (wsp. do R=0,3)	m ²		
		3,38*0,6+2,0*0,6	m ²	3,228	
				RAZEM	3,228
256 d.15. 1.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianki działowej z płyt g-k z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
		2,01*2,10-0,9*2,05	m ²	2,376	
				RAZEM	2,376
257 d.15. 1.1	KNR-W 4-03 0401-01	Przesunięcie łącznika oświetlenia kabin (ok. 1,0 m)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
258 d.15. 1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek GRES - łącznie z częścią korytarza	m ²		
		3,38*2,01+6,53	m ²	13,324	
				RAZEM	13,324
259 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm prowadzonego pod tynkiem w bruzdach (dł. ok.2,5 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		0			
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
260 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm do ustępu (dł. ok. 2,0 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		0			
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
261 d.15. 1.1	KNR-W 4-01 0443-02	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
262 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
263 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
264 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.15. 1.1	KNR 9-09 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych obejmujących (regulowanych) z ze skrzydłami drzwiowymi	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
267 d.15. 1.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Montaż stelażu do miski ustępowej montowane w ścianie z g-k	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
268 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm do umywalki (dł. ok. 3,5 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3,5	m		3,500
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
269 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0111-05	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, płuczki ustępowej o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0	m		0,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
270 d.15. 1.1	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie "przedścianek" dla zabudowy elementów instalacji sanitarnych	m ²		
		2,01*(1,2+0,2)+3,38*3,03	m ²	13,055	
				RAZEM	13,055
271 d.15. 1.1	KNR 2-02 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m ²		
		2,01*0,8*2	m ²	3,216	
				RAZEM	3,216
272 d.15. 1.1	KNR-W 4-03 0603-04	Wymiana opraw oświetleniowych LED na stropie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
273 d.15. 1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1,85*3,38	m ²	6,253	
				RAZEM	6,253
15.1. 2		Roboty wykończeniowe i montaż osprzętu			
274 d.15. 1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1,85*3,31	m ²	6,124	
				RAZEM	6,124

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
275 d.15. 1.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z o wymiarach 60x120 cm na zaprawie klejowej, w tym wstawienie stalowego paska o szer. 10 cm (3,38+1,85)*2*3,03-1,0*2,05+2,0	m ² m ²	 31,644	 RAZEM 31,644
276 d.15. 1.2	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES - łącznie z częścią korytarza poz.258	m ² m ²	 13,324	 RAZEM 13,324
277 d.15. 1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Montaż ustępów 2	kpl. kpl.	 2,000	 RAZEM 2,000
278 d.15. 1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Montaż umywalki wraz z szafką 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
279 d.15. 1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Montaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
280 d.15. 1.2	KNR-W 2-15 0418-07	Montaż grzejnika 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
281 d.15. 1.2	wycena indywidualna	Montaż przepływowego podgrzewacza wody wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej (odległ. ok. 8,0 m) 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
282 d.15. 1.2	analiza indywidualna	Montaż systemowych ścianek wydzielających kabiny (wys. ok. 2,0 m) wraz z drzwiami (2 szt. o szer. min. 80 cm) - powierzchnię podano łącznie z drzwiami (2,01+1,6)*2,0	m ² m ²	 7,220	 RAZEM 7,220
283 d.15. 1.2	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż lustra 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
284 d.15. 1.2	analiza indywidualna	Montaż pojemnika na mydło - materiał inwestora 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
285 d.15. 1.2	analiza indywidualna	Montaż pojemnika na ręczniki - materiał inwestora 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
286 d.15. 1.2	analiza indywidualna	Montaż pojemnika na papier toaletowy - materiał inwestora 2	szt. szt.	 2,000	 RAZEM 2,000
15.2		WC MĘSKI			
15.2.		Demontaże i rozbiórki oraz roboty przygotowawcze			
1					
287 d.15. 2.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego (do ponownego montażu) 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
288 d.15. 2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (3,38*1,0)*2,0*2-0,9*2,05	m ² m ²	 11,675	 RAZEM 11,675

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
289 d.15. 2.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie zabudowy rur kanalizacyjnych z płyt g-k (wsp. do R=0,3)	m ²		
		1,0*0,6	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
290 d.15. 2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek GRES	m ²		
		1,0*3,38	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
291 d.15. 2.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm prowadzonego pod tynkiem w bruzdach (dł. ok.2,5 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		0	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
292 d.15. 2.1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm do ustępu (dł. ok. 1,5 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		0	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
293 d.15. 2.1	KNR-W 4-01 0443-02	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.15. 2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.15. 2.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.15. 2.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.15. 2.1	KNR 9-09 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych obejmujących (regulowanych) ze skrzydłami drzwiowymi	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
298 d.15. 2.1	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie "przedścianek" dla zabudowy elementów instalacji sanitarnych	m ²		
		1,0*(1,2+0,2)	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
299 d.15. 2.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Montaż stelażu do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
300 d.15. 2.1	KNR-W 4-03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych LED w sufitach podwieszanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15.2.		Roboty wykończeniowe i montaż osprzętu			
301 d.15. 2.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z o wymiarach 60x120 cm na zaprawie klejowej, w tym wstawienie stalowego paska o szer. 10 cm	m ²		
		(3,38*1,0)*2,78*2-1,0*2,05+2,0	m ²	18,743	
				RAZEM	18,743

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
302	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES	m ²		
d.15.	202 2805-05				
2.2		1,0*3,38	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
303	KNR 2-15/	Montaż ustępu	kpl.		
d.15.	GEBERIT				
2.2	0104-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
304	KNR-W 2-15	Montaż umywalki	kpl.		
d.15.	0230-02				
2.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
305	KNR-W 2-15	Montaż baterii umywalkowej	szt.		
d.15.	0137-02				
2.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
306	KNR-W 2-15	Montaż grzejnika	szt.		
d.15.	0418-07				
2.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
307		Montaż przepływowego podgrzewacza wody wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej (odległ. ok. 8,0 m)	kpl.		
d.15.	wycena indywidualna				
2.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
308		Dostarczenie i montaż lustra	szt		
d.15.	analiza indywidualna				
2.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
309		Montaż pojemnika na mydło - materiał inwestora	szt		
d.15.	analiza indywidualna				
2.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
310		Montaż pojemnika na ręcznik - materiał inwestora	szt		
d.15.	analiza indywidualna				
2.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
311		Montaż pojemnika na papier toaletowy - materiał inwestora	szt		
d.15.	analiza indywidualna				
2.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000