

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wycienzenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty montażowe			
1	KNNR 5 d.1 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ² 0,466	km. przew . km. przew .	0,466	
					RAZEM	0,466
2	KNNR 5 d.1 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV 10,5/4.3) 8	słup . słup	8,000	
					RAZEM	8,000
3	KNNR 5 d.1 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (EPV-10,5/2,5) 3	słup . słup	3,000	
					RAZEM	3,000
4	KNNR 5 d.1 1002-01		Montaż wysięgników jednoramiennych WO-5 11	szt. . szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
5	KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku(oprawa LED typ (BRP062LED72/740PSU54W SLA CE) 11	szt. . szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
6	KNNR 5 d.1 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 11	kpl. przew . kpl. przew .	11,000	
					RAZEM	11,000
7	KNNR 5 d.1 0906-03		Montaż ogranicznika przepięć typ BOP 0,50/5 3	szt. . szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
8	KNNR 5 d.1 0902-06		Montaż osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19,25 z zaciskiem SL 11	kpl. . kpl.	11,000	
					RAZEM	11,000
9	KNNR 5 d.1 0907-05		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 72	m . m	72,000	
					RAZEM	72,000
10	KNNR 5 d.1 0907-02		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III(bednarka ocynkowana FeZn 30x40mm ²) 42	m . m	42,000	
					RAZEM	42,000
11	Kalk. włas- d.1 na		Montaż Tabliczek z numeracją słupów 11	szt . szt	11,000	
					RAZEM	11,000
12	KNNR 5 d.1 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 11	po- miar . po- miar	11,000	
					RAZEM	11,000
13	KNNR 5 d.1 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 5	prób. . prób.	5,000	
					RAZEM	5,000
14	KNNR 5 d.1 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 3	szt. . szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

BOGUSŁAW DOMERADZKI
 technik elektryk
 upr. bud. nr 31/88 SL-ce
 Kierowanie i nadzorowanie w zakresie:
 - instalacje elektryczne
 - napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne
 - stacje i urządzenia elektroenergetyczne